

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川田主丸地区護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	205日間	自 令和 6年 8月29日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	64,639,973	
河川土工	式	1	5,033,120	
掘削工	式	1	2,953,044	掘削 230 m3 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 掘削 1,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
法面整形工	式	1	1,036,748	法面整形(切土部) 1,180 m2 現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土) ;
残土処理工	式	1	1,043,328	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	47,293,020	
作業土工	式	1	3,558,023	床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	28,885,992	現場打基礎コンクリート 165 m (A) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm ;

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 現場打天端コンクリート (A) (肩止めコンクリート) 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 張コンクリート 18-8-25(高炉) t=100mm；	1,059	m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	10,829,055	現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm； 平ブロック張 各種 控100mm；	165	m
路肩保護コンクリート工	式	1	3,508,010	路肩保護コンクリート (A) 路肩保護コンクリート (B)	165	m
植生工	式	1	511,940	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	165	m
植生工	式	1	511,940	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	220	m2
構造物撤去工	式	1	1,902,604			
構造物取壊し工	式	1	1,318,900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	121	m3
運搬処理工	式	1	583,704	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	121	m3
仮設工	式	1	10,411,229			
土留・仮締切工	式	1	10,117,829	土のう (大型土のう)(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年)；	1	式

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土のう (大型土のう)(撤去) 1 式
交通管理工	式	1	293,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	64,639,973	
共通仮設費	式	1	6,013,000	
共通仮設費	式	1	687,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	687,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,326,000	
純工事費	式	1	70,652,973	
現場管理費	式	1	20,333,000	
工事原価	式	1	90,985,973	
一般管理費等	式	1	15,774,027	
工事価格	式	1	106,760,000	