

## 積算内訳書

1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 筑後川中島地区（上流）築堤工事 |
| 工事地名 | 福岡県久留米市北野町中島地先  |

## 2. 工事内容

|    |       |          |                                |
|----|-------|----------|--------------------------------|
| 1) | 事務所名  | 筑後川河川事務所 | 工務第一課                          |
| 2) | 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) | 工 期   | 154日間    | 自 令和 6年 9月28日<br>至 令和 7年 2月28日 |

#### 4) 工事概要

# 積算内訳書

| 工事名         | 筑後川中島地区（上流）築堤工事 |     |     |            |                                                                               |                        |
|-------------|-----------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 工事区分・工種・種別  |                 | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                       |                        |
| 築堤・護岸       |                 | 式   | 1   | 42,840,881 |                                                                               |                        |
| 河川土工        |                 | 式   | 1   | 32,786,167 |                                                                               |                        |
| 掘削工 (ICT)   |                 | 式   | 1   | 587,020    | 掘削 (ICT)<br>（表土剥ぎ取り）<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；                            | 1,400 m3               |
| 盛土工         |                 | 式   | 1   | 862,436    | 路体 (築堤) 盛土<br>2.5m未満；<br>路体 (築堤) 盛土<br>2.5m以上4.0m未満；                          | 130 m3<br>90 m3        |
| 盛土工 (ICT)   |                 | 式   | 1   | 23,474,509 | 路体 (築堤) 盛土 (ICT)<br>土砂等運搬<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；<br>積込 (ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満； | 9,100 m3<br>1 式<br>1 式 |
| 法面整形工 (ICT) |                 | 式   | 1   | 1,626,966  | 法面整形 (盛土部) (ICT)<br>法面締固め無し；                                                  | 2,970 m2               |
| 残土処理工       |                 | 式   | 1   | 6,235,236  | 土砂等運搬<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；<br>残土等処分                                            | 1 式<br>1 式             |
| 法覆護岸工       |                 | 式   | 1   | 5,335,020  |                                                                               |                        |
| 植生工         |                 | 式   | 1   | 5,335,020  | 張芝<br>張芝工 500m2以上；                                                            | 3,210 m2               |
| 付帯道路工       |                 | 式   | 1   | 2,370,454  |                                                                               |                        |
| 作業土工        |                 | 式   | 1   | 211,024    | 床掘り<br>土砂；<br>埋戻し<br>土砂；<br>基面整正                                              | 1 式<br>1 式<br>1 式      |
| 側溝工         |                 | 式   | 1   | 2,159,430  | プレキャストU型側溝<br>600×600×2000；                                                   | 147 m                  |

# 積算内訳書

| 工事名          | 筑後川中島地区（上流）築堤工事 |     |            |                                           |
|--------------|-----------------|-----|------------|-------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                   |
| 構造物撤去工       | 式               | 1   | 842,710    |                                           |
| 構造物取壊し工      | 式               | 1   | 599,500    | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工； 55 m3         |
| 運搬処理工        | 式               | 1   | 243,210    | 殻運搬 55 m3                                 |
|              |                 |     |            | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分 55 m3<br>コンクリート殻(無筋)； |
| 仮設工          | 式               | 1   | 1,506,530  |                                           |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 1,506,530  | 交通誘導警備員 1 式                               |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 42,840,881 |                                           |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 5,267,706  |                                           |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 1,666,706  |                                           |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 1,207,706  | 保守管理(ICT) 1 式                             |
|              |                 |     |            | システム初期費(ICT) 1 式                          |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 459,000    |                                           |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 3,601,000  |                                           |
| 純工事費         | 式               | 1   | 48,108,587 |                                           |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 14,255,000 |                                           |
| 工事原価         | 式               | 1   | 62,363,587 |                                           |
| 一般管理費等       | 式               | 1   | 10,846,413 |                                           |
| 工事価格         | 式               | 1   | 73,210,000 |                                           |