

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事
工事地名	福岡県久留米市北野町中島地先

2. 工事内容

1)	事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2)	主 工 種	河川工事	
3)	工 期	149日間	自 令和 6年10月 3日 至 令和 7年 2月28日
4)	工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	53,282,827		
河川土工		式	1	43,049,376		
掘削工 (ICT)		式	1	712,810	掘削 (ICT) （表土剥ぎ取り） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	1,700 m3
盛土工		式	1	1,311,808	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	200 m3 120 m3
盛土工 (ICT)		式	1	31,087,114	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	12,100 m3 1 式 1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	2,026,860	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	3,700 m2
残土処理工		式	1	7,910,784	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	6,814,200		
植生工		式	1	6,814,200	張芝 張芝工 500m2以上；	4,100 m2
付帯道路工		式	1	2,259,001		
作業土工		式	1	231,781	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式
側溝工		式	1	2,027,220	プレキャストU型側溝 600×600×2000；	138 m

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	558,780	
構造物取壊し工	式	1	364,212	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 法先ブロック撤去 33 m3 11 m3
運搬処理工	式	1	194,568	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 44 m3 44 m3
仮設工	式	1	601,470	
交通管理工	式	1	601,470	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,282,827	
共通仮設費	式	1	6,068,772	
共通仮設費	式	1	1,772,772	
技術管理費	式	1	1,225,772	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	547,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,296,000	
純工事費	式	1	59,351,599	
現場管理費	式	1	16,825,000	
工事原価	式	1	76,176,599	
一般管理費等	式	1	12,923,401	

積算内訳書

工事名	筑後川中島地区（下流）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	89,100,000	