

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路設置工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 6年10月 2日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	46,626,031		
構造物撤去工	式	1	133,133		
防護柵撤去工	式	1	100,788	防護柵撤去(ガードレール)	74 m
構造物取壊し工	式	1	27,843	舗装版切断	18 m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	28 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	4,502	殻運搬	1 m3
				アスファルト殻； 殻処分	1 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	46,492,898		
掘削工	式	1	111,420	掘削	30 m3
				(表土剥ぎ取り) 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	
				掘削	60 m3
盛土工	式	1	5,208,319	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	
				路体(築堤)盛土	70 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	210 m3
				4.0m以上；	
				路床盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	680 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)	1 式

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	214,100	法面整形(切土部)	20 m2
				現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	460 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	169,650	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
植生工	式	1	330,505	人工張芝	490 m2
				人工張芝(ワラ付)；	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,339,049	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				重力式擁壁 (1号)	11 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁 (2号)	11 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁 (2号)	19 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁 (3号)	3 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				小型擁壁 (3号：重力式擁壁)	4 m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	99,660	素掘側溝 上幅90cm 下幅30cm 高さ30cm；	55	m
舗装工	式	1	4,100,512	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	1,160	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm；	1,160	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	71	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,090	m2
				薄層カー舗装 ベンガラ色 樹脂系すべり止め舗装(RPN-301)；	47	m2
区画線工	式	1	668,922	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	560	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	7	m
				溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	220	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	15	m
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	500	m

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	1,929,250	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	186	m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	28	m
道路付属物工	式	1	226,620	車線分離標 φ 80mm H=800mm 固定式(貼付式) 10本未満；	9	本
仮橋・仮栈橋工	式	1	27,980,361	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	330	m3
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
土留・仮締切工	式	1	1,781,950	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				受台 (設置) σ ck=24N/mm2；	2	基
				支持杭 (設置) H-400×400(中古品) L=19～20m；	33	本
土留・仮締切工	式	1	1,781,950	土のう 耐候性 2.0t用 φ 1.1m H=1.1m 長期仮設(3年) 対応；	157	袋
交通管理工	式	1	332,580	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	46,626,031			
共通仮設費	式	1	7,867,400			

積算内訳書

工事名	筑後川西田川樋門仮設道路設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,815,400	
運搬費	式	1	1,280,400	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	535,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,052,000	
純工事費	式	1	54,493,431	
現場管理費	式	1	19,317,000	
工事原価	式	1	73,810,431	
一般管理費等	式	1	13,129,569	
工事価格	式	1	86,940,000	