

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川下田地区(上流)築堤工事
工事地名	福岡県久留米市城島町下田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	162日間	自	令和 6年10月11日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区(上流)築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	89,426,798		
河川土工		式	1	71,308,444		
掘削工(ICT)		式	1	712,810	掘削(ICT) (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	1,700 m3
盛土工		式	1	1,645,302	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	200 m3 530 m3
盛土工(ICT)		式	1	55,237,992	路体(築堤)盛土(ICT) 路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	21,600 m3 4,300 m3 1 式 1 式
法面整形工(ICT)		式	1	3,889,380	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	7,100 m2
残土処理工		式	1	9,822,960	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	13,006,452		
植生工		式	1	11,800,200	張芝 張芝工 500m2以上；	7,100 m2
擁壁工		式	1	1,206,252	法先ブロック 1段 控え350；	219 m
付帯道路工		式	1	3,435,840		
アスファルト舗装工		式	1	3,435,840	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,400 m2 1,380 m2

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区(上流)築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	795,862		
構造物取壊し工	式	1	522,082	コンクリート構造物取壊し 46 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 230 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
運搬処理工	式	1	273,780	殻運搬 46 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 12 m3 アスファルト殻； 殻処分 46 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 12 m3 アスファルト殻；	
仮設工	式	1	880,200		
交通管理工	式	1	880,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	89,426,798		
共通仮設費	式	1	8,907,255		
共通仮設費	式	1	2,140,255		
技術管理費	式	1	1,283,255	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	857,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,767,000		
純工事費	式	1	98,334,053		

積算内訳書

[illegible]