

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川土砂改良（その3）工事
工事地名	福岡県久留米市大善寺町中津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	133日間	自 令和 6年11月 9日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川土砂改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	103,257,830	
地盤改良工	式	1	102,832,400	
土質改良工	式	1	102,832,400	土質改良 18,000 m3 自走式 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 15 kg/m3 生石灰(特号) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 18,000 m3 敷均し(ルース) ;
仮設工	式	1	425,430	
交通管理工	式	1	425,430	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	103,257,830	
共通仮設費	式	1	8,796,000	
共通仮設費	式	1	1,011,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,011,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,785,000	
純工事費	式	1	112,053,830	
現場管理費	式	1	29,335,000	
工事原価	式	1	141,388,830	

