

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	隈上川東隈上地区災害復旧工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町東隈上地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	137日間	自 令和 6年11月15日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	隈上川東隈上地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	86,805,008	
河川土工	式	1	3,068,508	
掘削工	式	1	117,218	掘削 430 m3 土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	式	1	2,951,290	路体(築堤)盛土 400 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法覆護岸工	式	1	20,755,188	
作業土工	式	1	3,731,415	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C規定無し； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	12,103,804	現場打基礎コンクリート 77 m 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm； 現場打小口止コンクリート 2 箇所 A

## 積算内訳書

工事名	隈上川東隈上地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート B	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積	359	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	190	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	2	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	77	m
根継工	式	1	2,446,672	根継コンクリート 18-8-40(高炉) ;	49	m3
護岸付属物工	式	1	2,473,297	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35cm ;	226	m2
根固め工	式	1	39,776,445			
根固めブロック工	式	1	39,776,445	消波根固めブロック製作 ストーンブロック ブロック種類(実質量) 2t ;	445	個
				消波根固めブロック製作 メタクロス ブロック種類(実質量) 2t ;	435	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無 ;	880	個
				根固めブロック据付 (再設置) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無 ;	105	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 6.5km以下 ;	880	個
				袋詰玉石 (再設置) 2t用(長期性能型) 流用又は採取材 ;	576	袋

# 積算内訳書

工事名	限上川東限上地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1,709,310	
構造物取壊し工	式	1	1,709,310	根固めブロック撤去 袋詰玉石 (撤去); 105 個 576 袋
仮設工	式	1	21,495,557	
工事用道路工	式	1	20,424,647	工事用道路盛土 (1)(設置) 4.0m以上; 工事用道路盛土 (2)(設置) 4.0m以上 流用; 工事用道路盛土 (1)(撤去) 4.0m以上; 工事用道路盛土 (2)(撤去) 4.0m以上; 敷砂利 (1)(設置) RC-40 敷厚 100mm; 敷砂利 (2)(設置) RC-40 敷厚 100mm 一部流用; 敷砂利 (1)(撤去) RC-40 敷厚 100mm; 敷砂利 (2)(撤去) RC-40 敷厚 100mm; 土のう (1)(大型)(設置) 土のう
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式
				1 式

# 積算内訳書

工事名	限上川東限上地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(2)(大型)(設置) 土のう 1 式
				(1)(大型)(撤去) 土のう 1 式
				(2)(大型)(撤去) 1 式
交通管理工	式	1	1,070,910	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	86,805,008	
共通仮設費	式	1	7,447,000	
共通仮設費	式	1	876,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	876,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,571,000	
純工事費	式	1	94,252,008	
現場管理費	式	1	25,071,000	
工事原価	式	1	119,323,008	
一般管理費等	式	1	19,976,992	
工事価格	式	1	139,300,000	