

積算内訳書

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事
工事地名	佐賀県鳥栖市幸津町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	98日間	自 令和 6年12月24日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	122,986,084		
河川土工	式	1	93,755,715		
掘削工 (ICT)	式	1	1,808,520	掘削 (ICT)	4,200 m3
				(表土剥取り)	
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	12,959,676	路体(築堤)盛土	900 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1,200 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	52,524,448	路体(築堤)盛土 (ICT)	21,400 m3
				路床盛土 (ICT)	3,900 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	6,327,992	法面整形(切土部) (ICT)	20 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部) (ICT)	11,480 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	20,135,079	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	21,092,860		
植生工	式	1	21,092,860	張芝	11,890 m2
				張芝工 500m2以上；	

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工	式	1	5,808,240		
アスファルト舗装工	式	1	5,808,240	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,400 m2 2,400 m2
構造物撤去工	式	1	1,664,109		
構造物取壊し工	式	1	464,831	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 路盤撤去 碎石 t=350 ;	4 m 1,620 m2 1,620 m2
運搬処理工	式	1	1,199,278	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	81 m3 81 m3 1 式 1 式
仮設工	式	1	665,160		
交通管理工	式	1	665,160	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	122,986,084		
共通仮設費	式	1	12,495,562		
共通仮設費	式	1	2,372,562		
技術管理費	式	1	1,315,562	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区（上流）築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,057,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,123,000	
純工事費	式	1	135,481,646	
現場管理費	式	1	35,509,000	
工事原価	式	1	170,990,646	
一般管理費等	式	1	26,059,354	
工事価格	式	1	197,050,000	