

積算内訳書

1. 工事名

工事名	矢部川中島地区護岸他工事
工事地名	福岡県柳川市大和町中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	211間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	114,628,778		
河川土工	式	1	15,693,213		
掘削工	式	1	898,520	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	1,500 m3
				掘削 表土剥取り 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	1,300 m3
盛土工	式	1	1,622,626	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	260 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	40 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	50 m3
法面整形工	式	1	420,000	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	960 m2
残土処理工	式	1	12,752,067	土砂等運搬 (中島地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 (北浦地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 表土剥取り 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分 残土等処分 表土剥取り	1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	76,375,085		
作業土工	式	1	1,880,992	床掘り(掘削) 土砂 ;	1 式
				床掘り	1 式

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 床掘り	1	式
				土砂； 床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式
				土砂； 基面整正	1	式
残土処理工	式	1	5, 474, 489	土砂等運搬 (中島地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (北浦地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1 1	式 式 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11, 410, 020	現場打基礎コンクリート B 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ； 現場打基礎コンクリート D 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ； 現場打小口止コンクリート 3 18-8-40(高炉) ； 現場打小口止コンクリート 4 18-8-40(高炉) ； 現場打小口止コンクリート 5 18-8-40(高炉) ； 現場打小口止コンクリート 6	84 42 1 2 1 1	m m 箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名		矢部川中島地区護岸他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート 7	1	箇所
					18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート A	1	箇所
					18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート B	1	箇所
					18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ;	294	m2
					胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	142	m3
					現場打天端コンクリート B	83	m
					18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート C	39	m
					18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート D	2	m
					18-8-40(高炉) ; 継足しコンクリート	2	m3
					18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	2,401,180	現場打基礎コンクリート C	25	m
					18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート A	1	箇所
					18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	95	m2

積算内訳書

工事名		矢部川中島地区護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	45,174,900	現場打基礎コンクリート	798	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	117	m
				E		
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				1		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				13		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				1		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				3		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				5		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				6		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				13		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				14		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				15		

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 20	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 21	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート C	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート D	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 各種 t=10cm ;	3,618	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	38	m2
				現場打天端コンクリート A	699	m
				18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート E	133	m
				18-8-40(高炉) ;		
護岸付属物工	式	1	10,033,504	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	656	m2
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 20 c m ;	240	m2
				平張コンクリート 18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ;	747	m2
				端止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				ハ°ラハ°ット 18-8-40(高炉) ;	25	m

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	1,191,665		
階段工	式	1	1,191,665	現場打階段 1 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
				現場打階段 2 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
				現場打階段 3 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
				現場打階段 4 18-8-40(高炉) 砕石無 ;	1 箇所
				現場打階段 5 18-8-40(高炉) 砕石無 ;	1 箇所
				現場打階段 A 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
付帯道路工	式	1	11,099,290		
作業土工	式	1	244,012	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
残土処理工	式	1	238,004	土砂 ;	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
アスファルト舗装工	式	1	7,170,114	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
アスファルト舗装工	式	1	7,170,114	下層路盤(車道・路肩部)	2,810 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	1,890	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	920	m2
側溝工	式	1	3,246,080	プレキャストU型側溝 300×300×2000；	160	m
				側溝蓋 300用 L=500；	320	枚
集水桝工	式	1	201,080	現場打ち集水桝 (1号) 600×600×600 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号) 600×600×1000 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 600用；	2	枚
構造物撤去工	式	1	8,435,775			
残土処理工	式	1	880,181	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分	1	式
構造物取壊し工	式	1	6,713,063	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	68	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	47	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	437	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	2,148	m2
				鋼矢板引抜き III型 L=8.0m 引抜長 7.5m；	50	枚
				鋼矢板引抜き III型 L=9.0m 引抜長 8.5m；	72	枚

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼矢板引抜き	44	枚
				IV型 L=11.0m 引抜長 10.5m ;		
				土のう	1	式
				大型・撤去		
				袋詰玉石撤去	81	袋
				2t型 ;		
				中詰盛土撤去	1	式
運搬処理工	式	1	842,531	吸出し防止材撤去	346	m2
				仮設陸閘撤去	1	本
				H形鋼(杭用)300型 10m/本 引抜長 5.9m ;		
				殻運搬	55	m3
				(中島地区)		
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	14	m3
				(北浦地区)		
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	47	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻運搬	94	m3
				(中島地区)		
				アスファルト殻 ;		
				殻運搬	14	m3
				(北浦地区)		
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	55	m3
				(中島地区)		
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	14	m3
				(北浦地区)		
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	47	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	94	m3
				(中島地区)		

積算内訳書

工事名	矢部川中島地区護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 （北浦地区） アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,833,750	14 m3
交通管理工	式	1	1,833,750	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	114,628,778	
共通仮設費	式	1	9,800,210	
共通仮設費	式	1	1,575,210	
運搬費	式	1	538,210	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,037,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,225,000	
純工事費	式	1	124,428,988	
現場管理費	式	1	31,024,000	
工事原価	式	1	155,452,988	
一般管理費等	式	1	24,557,012	
工事価格	式	1	180,010,000	