

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	79,401,863		
河川土工		式	1	5,649,815		
掘削工		式	1	1,565,978	掘削 （表土剥ぎ取り） 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	320 m3
					掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	1,900 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地 敷均し(ルーズ)；	1 式
盛土工		式	1	1,508,545	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	210 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	100 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	650 m3
法面整形工		式	1	1,084,842	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,080 m2
					法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	300 m2
残土処理工		式	1	1,490,450	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	56,327,444		
作業土工		式	1	4,154,627	床掘り 土砂；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	36,349,816	現場打基礎コンクリート	158	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打基礎コンクリート	25	m
				18-8-40(高炉) 底幅 49~55 c m 高さ 50 c m		
				;		
				現場打基礎コンクリート	25	m
				18-8-40(高炉) 底幅 46~49 c m 高さ 50 c m		
				;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) 法長 106.0mm ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) 法長 64.2mm ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	4	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				間知ブロック張	1,424	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				現場打天端コンクリート	206	m
				(肩止コンクリート)		
				18-8-40(高炉) ;		
				目地板	59	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
路肩保護コンクリート工	式	1	4,116,941	路肩保護コンクリート	180	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) ;		
				路肩保護コンクリート	206	m
				(B)		

積算内訳書

仮番号

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	8,211,280	連節ブロック張 t=200；	616 m2
植生工	式	1	3,494,780	張芝 張芝工 500m2以上；	1,970 m2
付帯道路工	式	1	559,482		
アスファルト舗装工	式	1	559,482	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	210 m2 210 m2
構造物撤去工	式	1	617,840		
構造物取壊し工	式	1	417,988	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	19 m3 360 m2
運搬処理工	式	1	199,852	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	19 m3 18 m3 19 m3 18 m3
仮設工	式	1	16,247,282		
工事用道路工	式	1	15,909,872	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	巨瀬川田主丸地区（左岸）護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（設置） RC-40 敷厚 100mm ； 敷砂利 1 式 （撤去） RC-40 敷厚 100mm ； 土のう 1 式 （大型土のう）（設置） 耐候性 短期仮設対応（1年） ； 土のう 1 式 （大型土のう）（撤去）
交通管理工	式	1	337,410	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	79,401,863	
共通仮設費	式	1	7,094,000	
共通仮設費	式	1	806,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	806,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,288,000	
純工事費	式	1	86,495,863	
現場管理費	式	1	23,872,000	
工事原価	式	1	110,367,863	
一般管理費等	式	1	18,672,137	
工事価格	式	1	129,040,000	