

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宝満川小森野地区護岸及び河道掘削工事
工事地名	福岡県久留米市小森野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宝満川小森野地区護岸及び河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	75,703,189		
河川土工	式	1	31,280,328		
掘削工 (ICT)	式	1	1,935,564	掘削 (ICT) (表土剥取) 土砂 オフ・ソカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ;	30 m3
				掘削 (ICT) 土砂 オフ・ソカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ;	3,000 m3
				掘削 (表土剥取) 土砂 オフ・ソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満 ;	30 m3
				掘削 土砂 オフ・ソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満 ;	3,000 m3
盛土工	式	1	834,580	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	60 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	120 m3
				土材料	1 式
盛土工 (ICT)	式	1	419,984	路体(築堤)盛土 (ICT)	180 m3
				土材料	200 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	574,200	法面整形 (切土部) (ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	660 m2
残土処理工	式	1	27,516,000	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	15,143,637		
作業土工	式	1	1,294,685	床掘り (掘削) 土砂 ;	1 式

積算内訳書

工事名	宝満川小森野地区護岸及び河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	12, 713, 592	土材料	1	式
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(2)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(3)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(4)		
				18-8-40(高炉)；		
植生工	式	1	1, 135, 360	間知ブロック張	438	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板	21	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	240	m
				(A)		
構造物撤去工	式	1	734, 373	18-8-40(高炉)；		
				張芝	640	m2
構造物取壊し工	式	1	494, 597	張芝工 500m2以上；		
				コンクリート構造物取壊し	59	m3
				無筋構造物 機械施工；		

積算内訳書

工事名	宝満川小森野地区護岸及び河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	239,776	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	59	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	59	m3
仮設工	式	1	28,544,851			
工事用道路工	式	1	26,065,411	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	1	式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ;	1	式
				土のう (大型土のう)(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年) ;	1	式
				土のう (大型土のう)(撤去)	1	式
				汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	75,703,189			
共通仮設費	式	1	6,748,709			
共通仮設費	式	1	1,794,709			
技術管理費	式	1	1,168,709	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	宝満川小森野地区護岸及び河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	626,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,954,000	
純工事費	式	1	82,451,898	
現場管理費	式	1	19,248,000	
工事原価	式	1	101,699,898	
一般管理費等	式	1	14,890,102	
工事価格	式	1	116,590,000	