

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川下田地区地盤改良工事
工事地名	福岡県久留米市城島町下田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	641日間	自 令和 7年 3月19日 至 令和 8年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	102,807,304	
河川土工	式	1	5,477,674	
掘削工	式	1	488,032	掘削 1,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 掘削 510 m3 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
盛土工	式	1	1,994,671	路体(築堤)盛土 250 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 530 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 190 m3 4.0m以上 ;
残土処理工	式	1	2,994,971	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
地盤改良工	式	1	33,135,220	
固結工	式	1	33,135,220	スラリー揺動攪拌(WILL工法) 1,060 m3 (空打部) 改良深度4.8m ; スラリー揺動攪拌(WILL工法) 4,030 m3 (改良部) セメント系固化材 改良深度4.8m ; スラリー揺動攪拌(WILL工法) 1,500 m3 (空打部) 改良深度6.8m ; スラリー揺動攪拌(WILL工法) 1,900 m3 (改良部) セメント系固化材 改良深度6.8m ;
矢板護岸工	式	1	59,607,700	

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
矢板工	式	1	59,607,700	広幅鋼矢板 130 枚 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 17.5m 鋼矢板平均引抜長 0m ; 油圧式圧入引抜機据付・解体 1 回
排水構造物工	式	1	3,443,936	
作業土工	式	1	352,702	床掘り(掘削) 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
側溝工	式	1	2,119,344	プレキャストU型側溝 71 m 300×360×2000 ; プレキャストU型側溝 53 m (落蓋式側溝) 300×400×2000 ; 側溝蓋 106 枚 落蓋式側溝300用 L=500mm コンクリート蓋 ;
管渠工	式	1	540,940	横断暗渠 17 m 360型 T-25 L=2000 ;
集水桝・マンホール工	式	1	430,950	現場打ち集水桝 1 箇所 (1号) 500×500×700 18-8-25(高炉) ; 現場打ち集水桝 2 箇所 (2号) 500×500×700 18-8-25(高炉) ; 現場打ち集水桝 2 箇所 (6号)

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				500×500×700 18-8-25(高炉) ; 蓋 グレーチング蓋 500×500用 T-25 並目 ;
構造物撤去工	式	1	1,040,084	5 枚
構造物取壊し工	式	1	751,753	コンクリート構造物取壊し 7 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 14 m3 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 15 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 680 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	288,331	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 14 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 34 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 7 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 14 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 34 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	102,690	
交通管理工	式	1	102,690	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	102,807,304	
共通仮設費	式	1	12,642,300	

積算内訳書

工事名	筑後川下田地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,881,300	
運搬費	式	1	3,884,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価加溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	990,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,761,000	
純工事費	式	1	115,449,604	
現場管理費	式	1	30,038,000	
工事原価	式	1	145,487,604	
一般管理費等	式	1	23,752,396	
工事価格	式	1	169,240,000	