

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川久留米地区河道掘削工事
工事地名	福岡県久留米市小森野地先、福岡県久留米市宮ノ陣町大杜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	54,742,160	
河川土工	式	1	52,908,600	
掘削工(ICT)	式	1	21,118,520	掘削(ICT) 3,000 m3 (表土剥取) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満; 掘削(ICT) 11,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 敷均し(ルース);
法面整形工(ICT)	式	1	5,933,400	法面整形(切土部)(ICT) 6,820 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土;
植生工	式	1	12,098,680	張芝 6,820 m2 張芝工 500m2以上;
残土処理工	式	1	13,758,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 残土等処分 1 式
構造物撤去工	式	1	1,540,160	
構造物取壊し工	式	1	771,740	コンクリート構造物取壊し 30 m3 無筋構造物 機械施工; 舗装版破碎 2,500 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	768,420	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(無筋); 殻運搬 125 m3 アスファルト殻; 殻処分 30 m3 コンクリート殻(無筋);

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻； 125 m3
仮設工	式	1	293,400	
交通管理工	式	1	293,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,742,160	
共通仮設費	式	1	5,367,697	
共通仮設費	式	1	1,248,697	
技術管理費	式	1	725,697	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	523,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,119,000	
純工事費	式	1	60,109,857	
現場管理費	式	1	16,060,000	
工事原価	式	1	87,922,054	
一般管理費等	式	1	13,727,946	
工事価格	式	1	101,650,000	

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	6,571,105	
河川土工	式	1	6,424,405	
掘削工(ICT)	式	1	2,655,740	掘削(ICT) 7,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
盛土工	m3	1	3,768,665	高水敷整正 7,300 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	146,700	
交通管理工	式	1	146,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,571,105	
共通仮設費	式	1	1,280,092	
共通仮設費	式	1	280,092	
技術管理費	式	1	38,092	保守管理(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	242,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,000,000	
純工事費	式	1	7,851,197	
現場管理費	式	1	3,901,000	
工事原価	式	1	11,752,197	