

積算内訳書

1. 工事名

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	81,454,423		
河川土工		式	1	11,199,463		
掘削工		式	1	489,830	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	260 m3 1,200 m3
盛土工		式	1	4,279,381	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	470 m3 1,200 m3 1 式 1 式
法面整形工		式	1	611,452	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,420 m2
残土処理工		式	1	5,818,800	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	63,209,504		
作業土工		式	1	5,056,195	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	51,391,405	現場打基礎コンクリート	287	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 62 c m 高さ 40 c m ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(4)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(5)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(6)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(7)		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4,242,824	18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(8)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(9)		
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	1,207	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	935	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	285	m
				18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4,242,824	現場打基礎コンクリート	22	m
				(B)		
				18-8-40(高炉) 底幅 46~55 c m 高さ 50 c m ;		
				間知ブロック張	152	m2

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	6	m2
植生工	式	1	2, 519, 080	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1, 420	m2
構造物撤去工	式	1	263, 697			
構造物取壊し工	式	1	169, 701	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	21	m3
運搬処理工	式	1	93, 996	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	21 21	m3 m3
仮設工	式	1	6, 781, 759			
工事用道路工	式	1	6, 173, 559	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 敷厚 100mm ; 土のう (設置) (大型土のう) 耐候性 短期仮設対応(1年) ; 土のう (撤去) (大型土のう) 耐候性 短期仮設対応(1年) ;	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	安良川八軒屋地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	319,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	289,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	81,454,423	
共通仮設費	式	1	7,149,000	
共通仮設費	式	1	801,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	801,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,348,000	
純工事費	式	1	88,603,423	
現場管理費	式	1	24,080,000	
工事原価	式	1	112,683,423	
一般管理費等	式	1	18,836,577	
工事価格	式	1	131,520,000	