

積算内訳書

1. 工事名

工事名	花月川丸山地区（上流）築堤護岸工事
工事地名	大分県日田市吹上町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 7年 7月22日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（上流）築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	51,361,252	
河川土工	式	1	5,046,008	
掘削工	式	1	596,700	掘削 1,800 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	395,633	路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工	式	1	64,305	法面整形(盛土部) 150 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	3,989,370	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	25,340,895	
作業土工	式	1	714,081	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	344,190	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	22,908,418	現場打基礎コンクリート 60 m A 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打基礎コンクリート 57 m B

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（上流）築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート C 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 各種 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート A 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
					877	m2
					34	m2
					59	m
護岸付属物工	式	1	1,374,206	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35c m ;	125	m2
根固め工	式	1	1,302,780			
根固めブロック工	式	1	1,302,780	消波根固めブロック製作 ブロック種類(実質量) 2t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無 ;	30	個
					30	個
構造物撤去工	式	1	6,905,974			
構造物取壊し工	式	1	5,053,839	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5c m ;	390	m3
					45	m3
					2	m
					210	m2
運搬処理工	式	1	1,852,135	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	390	m3
					45	m3

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（上流）築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 10 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 390 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 45 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 10 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	12,765,595	
工事用道路工	式	1	11,210,875	工事用道路盛土 2,900 m3 (設置) 4.0m以上 ; 敷砂利 640 m2 (設置) RC-40 敷厚 100mm ; 土のう 177 袋 (大型)(設置) 土のう 1 式 (大型)(撤去) 仮排水管 11.5 m (設置) φ200 ; 土のう 9 袋 (設置)
汚濁防止工	式	1	1,141,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	412,920	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	51,361,252	
共通仮設費	式	1	6,397,000	

積算内訳書

工事名	花月川丸山地区（上流）築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,252,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,252,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,145,000	
純工事費	式	1	57,758,252	
現場管理費	式	1	18,576,000	
工事原価	式	1	76,334,252	
一般管理費等	式	1	13,235,748	
工事価格	式	1	89,570,000	