

積算内訳書

1. 工事名

工事名	早津江川大詫間地区築堤護岸工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字大詫間地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主 工 種 | 海岸工事 | |
| 3) 工 期 | 227日間 | 自 令和 7年 3月19日
至 令和 7年10月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	早津江川大詫間地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	51,546,093		
河川土工	式	1	5,211,369		
掘削工	式	1	3,355	掘削	10 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	4,997,020	路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	280 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	1,000 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	210,994	法面整形(盛土部)	490 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	11,012,221		
作業土工	式	1	58,965	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	10,257,736	現場打基礎コンクリート	62 m
				18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉)；	
				間知ブロック張	370 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	14 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	63 m

積算内訳書

工事名	早津江川大詫間地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
植生工	式	1	695,520	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	280 m2
付属物設置工	式	1	833,400		
階段工	式	1	833,400	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシャーラン40～0；	1 箇所
擁壁護岸工	式	1	3,843,498		
パラペット工	式	1	3,843,498	パラペット 18-8-40(高炉)； 嵩上げコンクリート 18-8-40(高炉)；	58 m 62 m
付帯道路工	式	1	2,653,734		
アスファルト舗装工	式	1	2,653,734	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,020 m2 1,020 m2
構造物撤去工	式	1	1,375,331		
構造物取壊し工	式	1	983,529	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	46 m3 28 m 830 m2
運搬処理工	式	1	391,802	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	46 m3 41 m3 46 m3

積算内訳書

工事名	早津江川大詫間地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					殻処分 アスファルト殻；41 m3
対策工		式	1	23,377,500	
矢板工		式	1	23,377,500	広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 17m 鋼矢板打込長 16.5m 鋼矢板平均引抜長 0m；45 枚
仮設工		式	1	3,239,040	
交通管理工		式	1	3,239,040	交通誘導警備員1 式
直接工事費		式	1	51,546,093	
共通仮設費		式	1	5,942,000	
共通仮設費		式	1	1,623,000	
運搬費		式	1	1,044,000	重建設機械分解組立輸送費1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	579,000	
共通仮設費（率計上）		式	1	4,319,000	
純工事費		式	1	57,488,093	
現場管理費		式	1	14,320,000	
工事原価		式	1	71,808,093	
一般管理費等		式	1	12,811,907	
工事価格		式	1	84,620,000	