

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度筑後川水系大川地区保全工事
工事地名	大川出張所管内（筑後川、早津江川、諸富川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	288日間	自 令和 6年 5月31日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系大川地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	47,710,195			
河川土工	式	1	36,185,400			
堆積土砂撤去工	式	1	1,643,400	掘削	6,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
残土処理工	式	1	34,542,000	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
護岸補修工	式	1	4,014,000			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4,014,000	間知ブロック張	200	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
根固め工	式	1	1,552,000			
根固めブロック工	式	1	1,552,000	袋詰玉石	80	袋
				2t用(長期性能型) 購入材；		
管理用通路工	式	1	1,242,150			
アスファルト舗装工	式	1	1,242,150	下層路盤(車道・路肩部)	500	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	500	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
堤防養生工	式	1	1,378,900			
伐木除根工	式	1	1,378,900	伐木・伐竹	10,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				集積積込み	10,000	m2
				伐木伐竹運搬	100	m3
清掃工	式	1	562,150			

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系大川地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
塵芥処理工	式	1	562,150	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず；	1,000 m2 50 m3 60 m3
応急処理工	式	1	389,012		
応急処理作業工	式	1	389,012	応急作業 処分費 木くず；	1 式 1 式
仮設工	式	1	2,386,583		
土留・仮締切工	式	1	905,583	土のう (大型) (設置) 耐候性大型土のう (2.0t用) ；	1 式
交通管理工	式	1	1,481,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	47,710,195		
共通仮設費	式	1	3,315,000		
共通仮設費	式	1	369,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	369,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,946,000		
純工事費	式	1	51,025,195		
現場管理費	式	1	11,507,000		
工事原価	式	1	62,532,195		
一般管理費等	式	1	8,587,805		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系大川地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	71,120,000	