

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度筑後川水系吉井地区保全工事
工事地名	吉井出張所管内（筑後川、隈上川、分水路(千年・原鶴・大石)）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系吉井地区保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	79,420,229		
河川土工	式	1	34,479,900		
堆積土砂撤去工	式	1	2,465,100	掘削	9,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工	式	1	32,014,800	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
護岸補修工	式	1	18,108,000		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	18,108,000	間知ブロック張	900 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
根固め工	式	1	18,601,000		
根固めブロック工	式	1	18,601,000	袋詰玉石	950 袋
				2t用(長期性能型) 購入材；	
管理用通路工	式	1	1,279,750		
アスファルト舗装工	式	1	1,279,750	下層路盤(車道・路肩部)	500 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	500 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
堤防養生工	式	1	1,930,065		
伐木除根工	式	1	1,930,065	伐木・伐竹	15,000 m2
				伐木(人力施工：粗)；	
				集積積込み	15,000 m2
				伐木伐竹運搬	150 m3
清掃工	式	1	632,260		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系吉井地区保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	632,260	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず；	1,000 50 60	m2 m3 m3
応急処理工	式	1	399,512			
応急処理作業工	式	1	399,512	応急作業 処分費 木くず；	1 1	式 式
仮設工	式	1	3,989,742			
土留・仮締切工	式	1	1,027,742	土のう (大型) (設置) 耐候性大型土のう (2.0t用) ；	1	式
交通管理工	式	1	2,962,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	79,420,229			
共通仮設費	式	1	5,253,000			
共通仮設費	式	1	582,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	582,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,671,000			
純工事費	式	1	84,673,229			
現場管理費	式	1	17,938,000			
工事原価	式	1	102,611,229			
一般管理費等	式	1	13,718,771			

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系吉井地区保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	116,330,000	