

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度筑後川水系久留米地区保全（その1）工事
工事地名	久留米出張所管内（筑後川、広川、宝満川、新宝満川、安良川、高良川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	291日間	自 令和 6年 5月28日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系久留米地区保全（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	77,897,164		
河川土工		式	1	42,137,100		
堆積土砂撤去工		式	1	2,465,100	掘削	9,000 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工		式	1	39,672,000	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
護岸補修工		式	1	16,080,000		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	16,080,000	間知ブロック張	800 m2
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
根固め工		式	1	12,688,000		
根固めブロック工		式	1	12,688,000	袋詰玉石	650 袋
					2t用(長期性能型) 購入材；	
管理用通路工		式	1	1,245,200		
アスファルト舗装工		式	1	1,245,200	下層路盤(車道・路肩部)	500 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	500 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
堤防養生工		式	1	1,619,400		
伐木除根工		式	1	1,619,400	伐木・伐竹	12,000 m2
					伐木(人力施工：粗)；	
					集積積み	12,000 m2
					伐木伐竹運搬	120 m3
清掃工		式	1	572,260		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系久留米地区保全（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
塵芥処理工	式	1	572,260	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず；	1,000 m2 50 m3 60 m3
応急処理工	式	1	389,012		
応急処理作業工	式	1	389,012	応急作業 処分費 木くず；	1 式 1 式
仮設工	式	1	3,166,192		
土留・仮締切工	式	1	944,692	土のう (大型) (設置) 耐候性大型土のう (2.0t用) ；	1 式
交通管理工	式	1	2,221,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	77,897,164		
共通仮設費	式	1	5,140,000		
共通仮設費	式	1	571,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	571,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,569,000		
純工事費	式	1	83,037,164		
現場管理費	式	1	17,552,000		
工事原価	式	1	100,589,164		
一般管理費等	式	1	13,400,836		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川水系久留米地区保全（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	113,990,000	