

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	宝満川前川排水機場3号ポンプ設備修繕工事
工事地名	佐賀県鳥栖市安楽寺地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所 管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備 (維持修繕)
3) 工 期	664日間 自 令和 6年 6月 6日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	宝満川前川排水機場3号ポンプ設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	169,836,151	
揚排水ポンプ設備製作	式	1	169,600,300	
主ポンプ設備	式	1	33,600,300	主ポンプ（分解・整備） 1 台 吐出管 1 台分 吐出弁 1 台
主原動機	式	1	68,240,000	エンジン 1 台 消音器（消音器架台及び排気管含む） 1 台
動力伝達装置	式	1	27,000,000	減速機 1 台
系統機器設備	式	1	27,260,000	管内クーラ 1 台 燃料小出槽 1 基 始動空気槽 1 組
操作制御設備	式	1	13,500,000	主ポンプ機側操作盤 1 面
鋼製付属設備	式	1	235,851	
付属設備	式	1	212,113	排気管サポート 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	23,738	溶融亜鉛メッキ施工 1 式
間接労務費	式	1	8,108,000	
純製作費	式	1	177,944,151	
工場管理費	式	1	5,991,000	
製作原価	式	1	183,935,151	
据付工	式	1	27,714,461	
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	2,613,000	

# 積算内訳書

工事名	宝満川前川排水機場3号ポンプ設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	2,613,000	揚排水ポンプ設備輸送 1 式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	25,066,093	
揚排水ポンプ据付工	式	1	25,066,093	主ポンプ据付 1 式 吐出管据付 1 式 (更新) 吐出弁据付 1 式 (更新) エンジン据付 1 式 (更新) 消音器(消音器架台・排気管及び保温材含む)据付 1 式 (更新) 減速機据付 1 式 (更新) 管内ケーシング据付 1 式 (新設) 燃料小出槽据付 1 式 (更新) 始動空気槽据付 1 式 (更新) 主ポンプ機側操作盤据付 1 式 (更新) 据付(付属設備) 1 式 直接経費 1 式 小配管工事 1 式 土木工事 1 式 電気工事 1 式
仮設工	式	1	35,368	
足場支保工(機械設備)	式	1	35,368	足場 1 式
共通仮設費	式	1	2,829,000	

## 積算内訳書

工事名	宝満川前川排水機場3号ポンプ設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,829,000	
純工事費	式	1	30,543,461	
現場管理費	式	1	5,632,000	
据付間接費	式	1	16,045,000	
据付工事原価	式	1	52,220,461	
設計技術費	式	1	6,152,000	
工事原価	式	1	242,307,612	
一般管理費等	式	1	28,402,388	
工事価格	式	1	270,710,000	