

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 筑後川江見水機場1号ポンプ設備修繕工事 |
| 工事地名 | 佐賀県三養基郡みやき町東津地先 |

2. 工事内容

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 揚排水ポンプ設備 (維持修繕) |
| 3) 工 期 | 663日間 自 令和 6年 6月 7日 至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | |

積算内訳書

| 工事名 | 筑後川江見水機場1号ポンプ設備修繕工事 | | | |
|-------------|---------------------|-----|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 製作工 | 式 | 1 | 145,352,000 | |
| 揚排水ポンプ設備製作 | 式 | 1 | 145,352,000 | |
| 主原動機 | 式 | 1 | 83,400,000 | エンジン 1 台 消音器 1 台 |
| 系統機器設備 | 式 | 1 | 15,000,000 | 膨張タケ 1 基 空気圧縮機 2 台 始動空気槽 1 組 |
| 操作制御設備 | 式 | 1 | 46,952,000 | 主ポンプ盤 1 面 水位計 1 式 水位表示盤 1 面 スイッチボックス 1 式 |
| 純製作費 | 式 | 1 | 145,352,000 | |
| 製作原価 | 式 | 1 | 145,352,000 | |
| 据付工 | 式 | 1 | 16,426,156 | |
| 揚排水ポンプ設備輸送工 | 式 | 1 | 495,000 | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 495,000 | 揚排水ポンプ設備輸送 1 式 |
| 揚排水ポンプ設備据付 | 式 | 1 | 15,860,656 | |
| 揚排水ポンプ据付工 | 式 | 1 | 15,860,656 | エンジン据付 (更新) 1 式 消音器据付 (更新) 1 式 膨張タケ据付 (更新) 1 式 空気圧縮機据付 (更新) 1 式 始動空気槽据付 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 筑後川江見水機場1号ポンプ設備修繕工事 | | | |
|-------------|---------------------|-----|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | (更新) 主ポンプ盤据付 1 式 (更新) 水位計据付 1 式 (更新) 水位表示盤据付 1 式 (新設) スイッチボックス据付 1 式 (更新) 直接経費 1 式 小配管工事 1 式 電気工事 1 式 土木工事 1 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 70,500 | |
| 足場支保工(機械設備) | 式 | 1 | 70,500 | 足場 安全ネット必要； |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,177,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 2,177,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 18,603,156 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 3,884,000 | |
| 据付間接費 | 式 | 1 | 11,990,000 | |
| 据付工事原価 | 式 | 1 | 34,477,156 | |
| 設計技術費 | 式 | 1 | 4,936,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 184,765,156 | |

