

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度矢部川水系保全工事
工事地名	矢部川出張所管内（矢部川、飯江川、楠田川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	206日間	自 令和6年9月4日 至 令和7年3月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度矢部川水系保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	21,016,004	
河川土工	式	1	4,514,400	
堆積土砂撤去工	式	1	4,514,400	掘削 3,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
護岸補修工	式	1	1,998,000	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,998,000	間知ブロック張 100 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;
根固め工	式	1	9,036,000	
根固めブロック工	式	1	9,036,000	袋詰玉石 450 袋 2t用(長期性能型) 購入材 ;
管理用通路工	式	1	619,850	
アスファルト舗装工	式	1	619,850	下層路盤(車道・路肩部) 250 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 250 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
堤防養生工	式	1	1,312,000	
伐木除根工	式	1	1,312,000	伐木・伐竹 10,000 m2 伐木(人力施工:粗) ; 集積積込み 10,000 m2 伐木伐竹運搬 100 m3
付属物設置工	式	1	43,400	

積算内訳書

工事名	令和6年度矢部川水系保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
観測施設工	式	1	43,400	量水標	5	m
				鉄製マシン加工 幅12cmスロッチ付付；		
清掃工	式	1	265,295			
塵芥処理工	式	1	265,295	散在塵芥処理	500	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	25	m3
				処分費	25	m3
				木くず；		
応急処理工	式	1	384,120			
応急処理作業工	式	1	384,120	応急作業	1	式
				処分費	1	式
				木くず；		
構造物撤去工	式	1	179,610			
構造物取壊し工	式	1	125,730	コンクリート構造物取壊し	15	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	53,880	殻運搬	15	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	15	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	2,663,329			
土留・仮締切工	式	1	462,829	土のう	1	式
				(大型) (設置)		
				耐候性大型土のう (2.0t用)；		
交通管理工	式	1	2,200,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	21,016,004			
共通仮設費	式	1	2,421,000			
共通仮設費	式	1	280,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度矢部川水系保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	280,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,141,000	
純工事費	式	1	23,437,004	
現場管理費	式	1	8,458,000	
工事原価	式	1	31,895,004	
一般管理費等	式	1	6,244,996	
工事価格	式	1	38,140,000	