

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度矢部川水系河川維持工事
工事地名	矢部川出張所管内（矢部川、飯江川、楠田川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川水系河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	77,369,535	
河川土工	式	1	431,002	
掘削工	式	1	60,544	掘削 40 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	300,186	路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	70,272	法面整形(切土部) 40 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 80 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面工	式	1	248,400	
植生工	式	1	248,400	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
堤防(高水敷)補修工	式	1	173,637	
アスファルト舗装工	式	1	99,592	下層路盤(車道・路肩部) 40 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 40 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
土のう工	式	1	74,045	土のう積 6 m2
護岸補修工	式	1	487,560	

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川水系河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	199,900	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	10 m2
階段工	式	1	287,660	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1 箇所
根固め工	式	1	215,900		
根固めブロック工	式	1	215,900	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	10 袋
除草工	式	1	72,253,115		
堤防除草工	式	1	72,253,115	除草 ハトガト式； 除草 肩掛式 飛散防止有り； 除草 肩掛式 飛散防止無し； 除草 人力； 集草 ハトガト式； 集草 人力； 梱包 積込・荷卸 梱包有り； 積込・荷卸 梱包無し； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=1.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=2.5km以下； 運搬(堤防除草) 梱包有り 運搬距離L=4.0km以下；	1,719,000 m2 197,000 m2 61,300 m2 700 m2 1,719,000 m2 259,000 m2 72,400 m2 72,400 m2 339,000 m2 171,000 m2 156,000 m2 72,400 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川水系河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草)	11,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=4.0km以下；		
				焼却(堤防除草)	1,906,000	m2
植栽維持工	式	1	857,388			
樹木・芝生管理工	式	1	857,388	樹木せん定	1	式
ガタ土除去工	式	1	378,100			
ガタ土除去工	式	1	378,100	ガタ土除去作業	5	日
付属物設置工	式	1	357,615			
付属物設置工	式	1	270,815	平張コンクリート t=100mm 18-8-40(高炉)；	100	m2
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチテープ付；	10	m
区画線工	式	1	35,960			
区画線工	式	1	35,960	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
清掃工	式	1	531,550			
塵芥処理工	式	1	531,550	散在塵芥処理	1,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				処分費	50	m3
				木くず；		
応急処理工	式	1	380,828			
応急処理作業工	式	1	380,828	応急作業	1	式
				処分費	1	式
				木くず；		

積算内訳書

工事名	令和7年度矢部川水系河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,018,480	
工事用道路工	式	1	284,980	工事用道路盛土 （設置） 4.0m以上；
				工事用道路盛土 （撤去） 4.0m以上；
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	77,369,535	
共通仮設費	式	1	5,330,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,330,000	
純工事費	式	1	82,699,535	
現場管理費	式	1	25,363,000	
工事原価	式	1	108,062,535	
一般管理費等	式	1	18,337,465	
工事価格	式	1	126,400,000	