

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事
工事地名	大川出張所管内（筑後川、早津江川、諸富川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	51,443,620		
河川土工		式	1	982,358		
掘削工		式	1	285,975	掘削	150 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
盛土工		式	1	640,870	路体(築堤)盛土	90 m3
					2.5m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	55,513	法面整形(切土部)	30 m2
					現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	70 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法面工		式	1	248,400		
植生工		式	1	248,400	張芝	100 m2
					張芝工 100m2以上300m2未満；	
堤防(高水敷)補修工		式	1	295,811		
アスファルト舗装工		式	1	78,018	下層路盤(車道・路肩部)	30 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	30 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
土のう工		式	1	217,793	土のう積	20 m2
護岸補修工		式	1	482,116		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	203,600	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	10	m2
階段工	式	1	278,516	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1	箇所
根固め工	式	1	210,200			
根固めブロック工	式	1	210,200	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	10	袋
除草工	式	1	38,539,717			
堤防除草工	式	1	38,539,717	除草 ハートガイト式； 除草 肩掛式 飛散防止有り； 除草 肩掛式 飛散防止無し； 集草 ハートガイト式； 集草 人力； 積込・荷卸 梱包無し； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=2.5km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=10.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=15.5km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=19.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=21.5km以下； 除草処分	539,000 25,200 50,500 539,000 75,800 615,000 14,300 125,000 313,000 140,000 23,500 200	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 t

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(大川市清掃センター) 草； 除草処分	50 t
				(佐賀東部クリーンエコランド) 草； 除草処分	800 t
				(佐賀市清掃工場) 草；	
ガタ土除去工	式	1	8,510,400		
ガタ土除去工	式	1	8,510,400	ガタ土除去作業	120 日
付属物設置工	式	1	351,448		
付属物設置工	式	1	264,648	平張コンクリート t=100mm 18-8-40(高炉)；	100 m2
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチライト付；	10 m
区画線工	式	1	33,880		
区画線工	式	1	33,880	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100 m
清掃工	式	1	511,160		
塵芥処理工	式	1	511,160	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず；	1,000 m2 50 m3 50 m3
応急処理工	式	1	373,670		
応急処理作業工	式	1	373,670	応急作業 処分費 木くず；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川右岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	904,460	
工事用道路工	式	1	181,460	工事用道路盛土（設置） 4.0m以上； 工事用道路盛土（撤去） 4.0m以上；
交通管理工	式	1	723,000	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	51,443,620	
共通仮設費	式	1	2,929,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,929,000	
純工事費	式	1	54,372,620	
現場管理費	式	1	14,165,000	
工事原価	式	1	68,537,620	
一般管理費等	式	1	10,552,380	
工事価格	式	1	79,090,000	