

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度筑後川水系（大川左岸地区）河川維持工事
工事地名	大川出張所管内（筑後川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	47,897,467	
河川土工	式	1	971,589	
掘削工	式	1	121,930	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	式	1	717,799	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	131,860	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面工	式	1	248,400	
植生工	式	1	248,400	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
堤防(高水敷)補修工	式	1	2,796,034	
アスファルト舗装工	式	1	2,489,800	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
土のう工	式	1	306,234	土のう積 25 m2
護岸補修工	式	1	487,560	

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川左岸地区）河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	199,900	間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	10 m2
階段工	式	1	287,660	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1 箇所
根固め工	式	1	647,700		
根固めブロック工	式	1	647,700	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	30 袋
除草工	式	1	32,065,000		
堤防除草工	式	1	32,065,000	除草 ハトガイト式； 除草 肩掛式 飛散防止無し； 集草 ハトガイト式； 集草 人力； 積込・荷卸 梱包無し； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=1.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=2.5km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=7.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=8.5km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=11.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=15.5km以下； 運搬(堤防除草)	626,000 m2 74,400 m2 626,000 m2 74,400 m2 550,000 m2 40,400 m2 27,700 m2 79,300 m2 50,500 m2 31,300 m2 288,000 m2 32,600 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				梱包無し 運搬距離L=19.0km以下； 焼却(堤防除草) 218,000 m2 除草処分 10 t (有明ひまわりセンター) 草； 除草処分 40 t (大川市清掃センター) 草； 除草処分 90 t (上津クリーンセンター) 草； 除草処分 10 t (佐賀東部クリーンエコランド) 草；
植栽維持工	式	1	30,801	
樹木・芝生管理工	式	1	30,801	樹木せん定 1 式
ガク土除去工	式	1	8,318,200	
ガク土除去工	式	1	8,318,200	ガク土除去作業 110 日
付属物設置工	式	1	444,415	
付属物設置工	式	1	270,815	平張コンクリート 100 m2 t=100mm 18-8-40(高炉)；
観測施設工	式	1	173,600	量水標 20 m 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチライト付；
区画線工	式	1	35,960	
区画線工	式	1	35,960	溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（大川左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	511,360	
塵芥処理工	式	1	511,360	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 処分費 50 m3 木くず；
応急処理工	式	1	380,828	
応急処理作業工	式	1	380,828	応急作業 1 式 処分費 1 式 木くず；
仮設工	式	1	959,620	
工事用道路工	式	1	226,120	工事用道路盛土 (設置) 1 式 4.0m以上； 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 4.0m以上；
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,897,467	
共通仮設費	式	1	3,356,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,356,000	
純工事費	式	1	51,253,467	
現場管理費	式	1	16,175,000	
工事原価	式	1	67,428,467	

