

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
工事地名	久留米出張所管内（筑後川、広川、高良川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	54,800,142		
河川土工	式	1	3,343,930		
掘削工	式	1	506,880	掘削	300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
盛土工	式	1	2,310,010	路体(築堤)盛土	300 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	527,040	法面整形(切土部)	300 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	600 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法面工	式	1	248,400		
植生工	式	1	248,400	張芝	100 m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；	
堤防(高水敷)補修工	式	1	87,136		
アスファルト舗装工	式	1	49,938	下層路盤(車道・路肩部)	20 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	20 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
土のう工	式	1	37,198	土のう積	3 m2
護岸補修工	式	1	288,104		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	288,104	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1	箇所
根固め工	式	1	108,300			
根固めブロック工	式	1	108,300	袋詰玉石 2t用(長期性能型)購入材；	5	袋
除草工	式	1	48,213,570			
堤防除草工	式	1	48,213,570	除草 ハッドガイト式； 944,000 m2 除草 肩掛式 飛散防止無し； 97,200 m2 除草 人力； 7,300 m2 集草 ハッドガイト式； 944,000 m2 集草 人力； 105,000 m2 積込・荷卸 梱包無し； 1,049,000 m2 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=1.0km以下； 341,000 m2 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=7.0km以下； 60,600 m2 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=8.5km以下； 545,000 m2 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=12.0km以下； 102,000 m2 焼却(堤防除草) 341,000 m2 除草処分 (宮ノ陣クリーンセンター) 1 t 草； 除草処分 (上津クリーンセンター) 20 t		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				草；
植栽維持工	式	1	321,279	
樹木・芝生管理工	式	1	321,279	樹木せん定 1 式
付属物設置工	式	1	357,615	
付属物設置工	式	1	270,815	平張コンクリート 100 m2 t=100mm 18-8-40(高炉)；
観測施設工	式	1	86,800	量水標 10 m 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチライト付；
区画線工	式	1	35,960	
区画線工	式	1	35,960	溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
清掃工	式	1	521,430	
塵芥処理工	式	1	521,430	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 処分費 50 m3 木くず；
応急処理工	式	1	380,828	
応急処理作業工	式	1	380,828	応急作業 1 式 処分費 1 式 木くず；
仮設工	式	1	893,590	
工事用道路工	式	1	160,090	工事用道路盛土 1 式 (設置) 4.0m以上； 工事用道路盛土 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(撤去) 4.0m以上；
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,800,142	
共通仮設費	式	1	3,874,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,874,000	
純工事費	式	1	58,674,142	
現場管理費	式	1	18,593,000	
工事原価	式	1	77,267,142	
一般管理費等	式	1	13,662,858	
工事価格	式	1	90,930,000	