

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
工事地名	久留米出張所管内（筑後川、宝満川、新宝満川、安良川）

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 筑後川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	71,154,116		
河川土工	式	1	2,238,499		
掘削工	式	1	746,240	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	400 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	789,539	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	100 m3 1 式 1 式
法面整形工	式	1	702,720	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	400 m2 800 m2
法面工	式	1	248,400		
植生工	式	1	248,400	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100 m2
堤防(高水敷)補修工	式	1	99,718		
アスファルト舗装工	式	1	24,969	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	10 m2 10 m2
土のう工	式	1	74,749	土のう積	6 m2
護岸補修工	式	1	288,104		

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	288,104	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1	箇所
根固め工	式	1	108,300			
根固めブロック工	式	1	108,300	袋詰玉石 2t用(長期性能型)購入材；	5	袋
除草工	式	1	65,370,897			
堤防除草工	式	1	65,370,897	除草 遠隔操縦式； 除草 ハドゥガイト式； 除草 肩掛式 飛散防止無し； 集草 遠隔操縦式； 集草 ハドゥガイト式； 集草 人力； 積込・荷卸 梱包無し； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=1.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=5.5km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=7.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=10.0km以下； 運搬(堤防除草) 梱包無し 運搬距離L=15.5km以下； 焼却(堤防除草) 除草処分	525,000 1,377,000 34,400 525,000 1,218,000 34,400 909,000 416,000 120,000 1,900 289,000 82,800 1,563,000 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 t

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（上津クリーンセンター） 草； 除草処分	40 t
				（クリーンビル宝満） 草； 除草処分	1 t
				（宮ノ陣クリーンセンター） 草；	
植栽維持工	式	1	415,485		
樹木・芝生管理工	式	1	415,485	樹木せん定	1 式
付属物設置工	式	1	357,615		
付属物設置工	式	1	270,815	平張コンクリート t=100mm 18-8-40(高炉)；	100 m2
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製マシン加工 幅12cmスコッチライト付；	10 m
区画線工	式	1	35,960		
区画線工	式	1	35,960	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100 m
清掃工	式	1	521,430		
塵芥処理工	式	1	521,430	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 処分費 木くず；	1,000 m2 50 m3 50 m3
応急処理工	式	1	380,828		
応急処理作業工	式	1	380,828	応急作業 処分費 木くず；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,088,880	
工事用道路工	式	1	355,380	工事用道路盛土（設置） 4.0m以上； 工事用道路盛土（撤去） 4.0m以上；
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	71,154,116	
共通仮設費	式	1	5,259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,259,000	
純工事費	式	1	76,413,116	
現場管理費	式	1	25,033,000	
工事原価	式	1	101,446,116	
一般管理費等	式	1	17,263,884	
工事価格	式	1	118,710,000	