

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度筑後川大石地区環境整備工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町古川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	河川環境課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 6年 9月 3日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川大石地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	45,178,348		
河川土工	式	1	561,974		
掘削工	式	1	7,443	掘削	3 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
盛土工	式	1	497,656	路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m未満 ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 小規模(標準以外) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面整形工	式	1	56,875	法面整形(盛土部)	130 m2
				法面締固め無 現場制約無 ;	
法覆護岸工	式	1	4,249,858		
作業土工	式	1	114,098	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
石積(張)工	式	1	4,110,830	石積(張)基礎	16 m
				18-8-40(高炉) ;	
				石張	114 m2
				練石 玉石 φ300mm内外 ;	
				コンクリート張	15 m2
				18-8-40(高炉) t=35cm ;	
				胴込・裏込コンクリート	30 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				裏込材	26 m3
				再生クラッシュラン RC-40 ;	
				現場打天端コンクリート	19 m
				18-8-40(高炉) ;	
				目地板	3 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川大石地区環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	24,930	張芝 張芝工 100m2未満；	10	m2
付帯道路工	式	1	33,705,388			
作業土工	式	1	36,743	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1	式
法先保護工	式	1	291,960	法先コンクリートブロック 控え35cm；	18	m
アスファルト舗装工	式	1	21,357	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	6	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	6	m2
コンクリート舗装工	式	1	1,154,450	コンクリート舗装 (1) 18-8-40(高炉) t=35cm 基礎碎石(RC-40) t=15cm；	52	m2
				コンクリート舗装 (2) 18-8-25(高炉) t=15cm 基礎碎石(RC-40) t=15cm；	5	m2
				コンクリート舗装 (3) 18-8-25(高炉) t=15cm 基礎碎石(RC-40) t=15cm；	40	m2
土系舗装工	式	1	5,361,152	土系舗装(表層) t=50mm；	566	m2
護岸付属物工	式	1	26,839,726	嵩上げコンクリート 18-8-40(高炉) 高さt=33cm；	2,288	m2
				側溝蓋 グレーチング蓋 普通目 500用 側溝用 T-20 受枠含；	24	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川大石地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	4,729,210	
応急処理事業工	式	1	4,729,210	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	802,328	
構造物取壊し工	式	1	595,880	コンクリート構造物取壊し 52 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 22 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 24 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	206,448	殻運搬 52 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 1 m3 アスファルト殻； 殻処分 52 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 1 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,129,590	
交通管理工	式	1	1,129,590	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,178,348	
共通仮設費	式	1	4,502,000	
共通仮設費	式	1	518,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	518,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,984,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度筑後川大石地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	49,680,348	
現場管理費	式	1	15,366,000	
工事原価	式	1	65,046,348	
一般管理費等	式	1	11,753,652	
工事価格	式	1	76,800,000	