

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 八幡排水機場受変電設備外設置工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町八幡地先 八幡排水機場外1ヵ所

2. 工事内容

1)	事務所名	筑後川河川事務所	防災情報課
2)	主 工 種	河川維持工事	
3)	工 期	295日間	自 令和 6年 5月25日 至 令和 7年 3月15日

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八幡排水機場受変電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	75,181,000	
受変電設備	式	1	13,521,000	
受変電設備	式	1	13,521,000	引込受電盤 VCB 7.2kV 400A 8kA ; 主変圧器盤 三相変圧器 6600/210V 150kVA ; 変圧器盤 スコット変圧器 210/210-105V 30kVA ; 高圧気中開閉器 7.2kV 200A 8kA ; 1 面 1 面 1 面 1 台
電源設備	式	1	61,660,000	
発電設備	式	1	61,660,000	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型) オープン型 低騒音型(75dB以下) 100kVA ; 非常用発動発電装置(発電機盤搭載型) オープン型 低騒音型(75dB以下) 150kVA ; 発電機補機盤 屋内壁掛型 ; 排風ダクト キャンバスダクト、ダンパー、SUS製フード含む ; 給気ファン 7.5kW、SUS製フード含む ; 1 組 1 組 2 面 2 台 2 台
機器単体費	式	1	75,181,000	
電気設備	式	1	23,971,194	
受変電設備工	式	1	3,859,884	
受変電設備設置工	式	1	1,606,184	引込受電盤設置 主変圧器盤設置 変圧器盤設置 1 面 1 面 1 面

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八幡排水機場受変電設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
受変電設備撤去工	式	1	726,628	高压気中開閉器設置	1	台
				画像伝送装置移設	1	架
				配線	1	式
				配管	1	式
受変電設備撤去工	式	1	726,628	引込受電盤撤去	1	面
				主変圧器盤撤去	1	面
				変圧器盤撤去	1	面
				高压気中開閉器撤去	1	台
				配線撤去	1	式
				配管撤去	1	式
受変電設備設置工	式	1	956,454	配線	1	式
				配管	1	式
受変電設備撤去工	式	1	570,618	変圧器盤撤去	1	面
				配線撤去	1	式
				配管撤去	1	式
電源設備工	式	1	9,895,310			
発電設備設置工	式	1	4,378,551	非常用発動発電装置設置	1	組
				排気消音器・始動用蓄電池盤・発電機補機盤・給排気補機類含む；		
				配線	1	式
				配管	1	式
				機械配管	1	式
				発電機基礎改修	1	式
発電設備撤去工	式	1	1,562,064	非常用発動発電装置撤去	1	組
				同期盤・自動始動発電機盤・始動用直流電源盤・屋外貯油槽・燃料移送ポンプ・給油口ボックス含む；		
				配線撤去	1	式
発電設備設置工	式	1	3,308,831	配管撤去	1	式
				非常用発動発電装置設置	1	組
				排気消音器・始動用蓄電池盤・発電機補機盤・給排気補機類含む；		
				配線	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八幡排水機場受変電設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				配管	1 式
				機械配管	1 式
				発電機基礎改修	1 式
発電設備撤去工	式	1	645,864	非常用発動発電装置撤去 自動始動発電機盤・直流電源盤・屋外貯油槽・燃料移送ポンプ含む；	1 組
				配線撤去	1 式
				配管撤去	1 式
工場製品輸送工	式	1	316,000		
輸送工	式	1	316,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	9,900,000		
仮設電源設備工	式	1	9,900,000	仮設電源設備 《八幡排水機場》	1 式
				仮設電源設備 《枝光排水機場》	1 式
直接工事費	式	1	23,971,194		
共通仮設費	式	1	1,131,248		
共通仮設費	式	1	10,248		
技術管理費	式	1	10,248	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,121,000		
純工事費	式	1	25,102,442		
現場管理費	式	1	5,527,000		
機器間接費	式	1	6,648,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 八幡排水機場受変電設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術者間接費	式	1	439,000	
機器管理費	式	1	6,209,000	
工事原価	式	1	37,277,442	
一般管理費等	式	1	5,391,558	
工事価格	式	1	117,850,000	