

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度彦山川伊方地区上流掘削工事
工事地名	福岡県田川郡福智町伊方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川伊方地区上流掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	36,709,423		
河川土工		式	1	22,011,280		
掘削工		式	1	1,504,250	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	5,500 m3
残土処理工		式	1	7,724,430	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,490 m3
土質改良工		式	1	12,782,600	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3； 土質改良 土質改良機 設置・撤去； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	6,000 m3 1 式 1,000 m3 1,000 m3 6,000 m3
法覆護岸工		式	1	7,892,568		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1	5,073,900	連節ブロック張 250kg/m2以上 1000×500×250；	390 m2
護岸付属物工		式	1	2,818,668	現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	179 m 4 m2
構造物撤去工		式	1	2,598,528		
構造物取壊し工		式	1	1,701,063	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	201 m3
運搬処理工		式	1	897,465	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分	201 m3 201 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川伊方地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	4,207,047	
工事用道路工	式	1	960,517	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式
仮水路工	式	1	2,876,280	ヒューム管 1 式
交通管理工	式	1	370,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,709,423	
共通仮設費	式	1	3,837,000	
共通仮設費	式	1	438,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	438,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,399,000	
純工事費	式	1	40,546,423	
現場管理費	式	1	13,201,000	
工事原価	式	1	53,747,423	
一般管理費等	式	1	9,922,577	
工事価格	式	1	63,670,000	