

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度彦山川伊方地区下流掘削工事
工事地名	福岡県田川郡福智町伊方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川伊方地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	38,648,083	
河川土工	式	1	18,721,580	
掘削工	式	1	1,476,900	掘削 5,400 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	7,263,400	土砂等運搬 500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				土砂等運搬 4,850 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
土質改良工	式	1	9,981,280	土質改良 4,900 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3；
				土質改良 1 式 土質改良機 設置・撤去；
				整地 4,900 m3 残土受入れ地での処理；
法覆護岸工	式	1	17,822,992	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	16,769,890	連節ブロック張 1,289 m2 250kg/m2以上 1000×500×250；
護岸付属物工	式	1	1,053,102	現場打天端コンクリート 67 m 18-8-40(高炉)；
				目地板 1 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
構造物撤去工	式	1	1,189,376	
構造物取壊し工	式	1	778,596	コンクリート構造物取壊し 92 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	410,780	殻運搬 92 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 92 m3 コンクリート殻(無筋)；

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川伊方地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	914,135	
工事用道路工	式	1	603,125	敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	311,010	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	38,648,083	
共通仮設費	式	1	3,997,000	
共通仮設費	式	1	457,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	457,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,540,000	
純工事費	式	1	42,645,083	
現場管理費	式	1	13,740,000	
工事原価	式	1	56,385,083	
一般管理費等	式	1	10,354,917	
工事価格	式	1	66,740,000	