

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区下流掘削築堤工事
工事地名	福岡県飯塚市鯉田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区下流掘削築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	43,323,716	
河川土工	式	1	25,788,221	
掘削工	式	1	1,479,060	掘削 5,400 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	式	1	11,562,781	路体(築堤)盛土 380 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 990 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 2,500 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 4,310 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 4,300 m3 土砂 土量50,000m3未満；
土質改良工	式	1	1,168,600	土質改良 500 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3； 土質改良 1 式 土質改良機 設置・撤去；
法面整形工	式	1	1,457,610	法面整形(盛土部) 3,300 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	10,120,170	整地 5,400 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1,370 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 4,020 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	5,567,700	
植生工	式	1	5,567,700	張芝 3,350 m2 張芝工 500m2以上；

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区下流掘削築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付帯道路工	式	1	7,269,129	
路肩保護工	式	1	2,596,000	路肩保護コンクリート 220 m 18-8-40(高炉) 高さ20cm ;
アスファルト舗装工	式	1	2,317,809	下層路盤(車道・路肩部) 860 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 199 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ; 表層(車道・路肩部) 661 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;
縁石工	式	1	2,355,320	地先境界ブロック 440 m C種(150×150×600) ;
構造物撤去工	式	1	119,250	
構造物取壊し工	式	1	84,630	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	34,620	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	4,579,416	
工事用道路工	式	1	4,194,356	敷砂利 1 式 自転車道迂回路 1 式
交通管理工	式	1	385,060	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,323,716	
共通仮設費	式	1	4,391,000	
共通仮設費	式	1	501,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区下流掘削築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	501,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,890,000	
純工事費	式	1	47,714,716	
現場管理費	式	1	15,025,000	
工事原価	式	1	62,739,716	
一般管理費等	式	1	11,380,284	
工事価格	式	1	74,120,000	