

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度遠賀川柳橋地区掘削外工事
工事地名	福岡県飯塚市柳橋地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	226日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川柳橋地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	45,384,256	
河川土工	式	1	32,257,400	
掘削工	式	1	2,198,140	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 9,800 m3
土質改良工	式	1	13,252,100	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3； 7,000 m3 土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3； 1 式
残土処理工	式	1	16,807,160	整地 残土受入れ地での処理； 9,800 m3 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 9,810 m3
法覆護岸工	式	1	3,997,060	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,997,060	平ブロック張 控100mm 160kg/m2以上； 121 m2 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)； 169 m 端止工 t=300； 26 m
施設整備工	式	1	1,844,951	
作業土工	式	1	349,057	床掘り 土砂； 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

# 積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川柳橋地区掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	248,543	現場打基礎コンクリート	3	m
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	8	m <sup>2</sup>
				胴込・裏込材(碎石)	4	m <sup>3</sup>
				再生碎石 RC-40 ;		
現場打天端コンクリート	2	m				
18-8-40(高炉) ;						
護岸付属物工	式	1	360,455	階段工	1	箇所
プレキャスト擁壁工	式	1	736,110	プレキャスト擁壁	2	m
				H=1.75m ;		
				プレキャスト擁壁	4	m
				H=2.00m ;		
				プレキャスト擁壁	2	m
H=2.25m ;						
プレキャスト擁壁	3	m				
H=2.50m ;						
アスファルト舗装工	式	1	99,336	下層路盤(車道・路肩部)	40	m <sup>2</sup>
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	40	m <sup>2</sup>
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;						
防止柵工	式	1	51,450	転落(横断)防止柵	5	m
柵高 1.1m 土中建込 ;						
構造物撤去工	式	1	1,032,029			
構造物取壊し工	式	1	737,197	コンクリート構造物取壊し	82	m <sup>3</sup>
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	2	m <sup>3</sup>
				(庄司川排水機場)		
				無筋構造物 機械施工 ;		
舗装版破碎	36	m <sup>2</sup>				
(庄司川排水機場)						
アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;						

# 積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川柳橋地区掘削外工事							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳			
運搬処理工	式	1	294,832	殻運搬	83	m3		
				コンクリート殻(無筋) ;				
				殻運搬	2	m3		
				アスファルト殻 ;				
				殻処分	83	m3		
				コンクリート殻(無筋) ;				
				殻処分	2	m3		
				アスファルト殻 ;				
仮設工	式	1	6,252,816					
工事用道路工	式	1	3,654,884	工事用道路盛土	1	式		
				敷砂利	1	式		
仮水路工	式	1	167,120	ヒューム管	1	式		
土留・仮締切工	式	1	1,895,972	鋼矢板	1	式		
				足場	1	式		
交通管理工	式	1	534,840	交通誘導警備員	1	式		
直接工事費	式	1	45,384,256					
共通仮設費	式	1	4,885,528					
共通仮設費	式	1	851,528					
運搬費	式	1	332,528	仮設材運搬費	1	式		
				(往路)				
				仮設材運搬費	1	式		
				(復路)				
現場環境改善費(率計上)	式	1	519,000					
共通仮設費(率計上)	式	1	4,034,000					
純工事費	式	1	50,269,784					

