

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区上流掘削築堤工事
工事地名	福岡県飯塚市鯉田地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 遠賀川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 212日間 | 自 令和 6年 8月 1日
至 令和 7年 2月28日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区上流掘削築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	39,656,568	
河川土工	式	1	31,215,274	
掘削工	式	1	2,377,580	掘削 10,600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工	式	1	6,674,004	路体(築堤)盛土 160 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 460 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1,800 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 2,690 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 2,700 m3 土砂 土量50,000m3未満；
土質改良工	式	1	3,027,600	土質改良 1,500 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3； 土質改良 1 式 土質改良機 設置・撤去；
法面整形工	式	1	750,890	法面整形(盛土部) 1,700 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	18,385,200	整地 10,600 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 680 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 9,960 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	2,825,400	
植生工	式	1	2,825,400	張芝 1,700 m2 張芝工 500m2以上；

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区上流掘削築堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤脚保護工		式	1	222,120		
コンクリートブロック工		式	1	222,120	コンクリート(間知)ブロック積 控350；	12 m2
付帯道路工		式	1	3,953,139		
路肩保護工		式	1	1,439,600	路肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ20cm；	122 m
アスファルト舗装工		式	1	1,319,820	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	511 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	77 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	251 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	182 m2
					縁石工	
構造物撤去工		式	1	204,162		
構造物取壊し工		式	1	137,349	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
					舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	22 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	180 m2
					運搬処理工	
					殻運搬 アスファルト殻；	7 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川鯉田地区上流掘削築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	7	m3
仮設工	式	1	1,236,473			
工事用道路工	式	1	614,453	敷砂利	1	式
交通管理工	式	1	622,020	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	39,656,568			
共通仮設費	式	1	4,087,000			
共通仮設費	式	1	471,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	471,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,616,000			
純工事費	式	1	43,743,568			
現場管理費	式	1	14,019,000			
工事原価	式	1	57,762,568			
一般管理費等	式	1	10,577,432			
工事価格	式	1	68,340,000			