

積算内訳書

1. 工事名

工事名	彦山川庄地区護床工設置工事
工事地名	福岡県田川郡添田町庄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 8月31日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	彦山川庄地区護床工設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	35,410,063		
河川土工	式	1	1,386,061		
掘削工	式	1	193,546	掘削	710 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
盛土工	式	1	692,739	路体(築堤)盛土	90 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	630 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	174,840	法面整形(盛土部)	400 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	324,936	整地	240 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
根固め工	式	1	23,058,662		
作業土工	式	1	1,800,935	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
根固めブロック工	式	1	12,947,182	消波根固めブロック製作	104 個
				4t型 ブロック種類(実質量) 4.059 t；	
				消波根固めブロック製作	1 個
				5t型 ブロック種類(実質量) 4.993 t；	
				根固めブロック据付	240 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.053 t ブロック	
				購入無；	
				根固めブロック据付	504 個

積算内訳書

工事名	彦山川庄地区護床工設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.059 t ブロック 購入無； 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.993 t ブロック 購入無； 根固めブロック据付 5t型(再利用)； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 3.5km以下 ； 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 6.0km以下； 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 3.0km以下； 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 3.5km以下；	1 28 240 287 160 58	個 個 個 個 個 個
間詰工	式	1	4,247,420	間詰コンクリート 18-8-40(高炉)； 間詰石 割栗石 150-200mm； 吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm；	63 13 2,480	m3 m3 m2
捨石工	式	1	4,063,125	捨石 表面均し 玉石採取 根固めブロック据付 2t型(再利用)；	799 1,830 800 6	m3 m2 m3 個
構造物撤去工	式	1	299,464			
構造物取壊し工	式	1	227,652	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	13	m3

積算内訳書

工事名	彦山川庄地区護床工設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去 2t型(再利用) ;	6	個
				根固めﾌﾟﾛｯｸ撤去 5t型(再利用) ;	28	個
運搬処理工	式	1	71,812	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	13	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	13	m3
仮設工	式	1	10,665,876			
工事用道路工	式	1	445,000	敷砂利	1	式
土留・仮締切工	式	1	9,188,426	大型土のう	1	式
				締切盛土	1	式
				敷砂利	1	式
仮水路工	式	1	695,040	ヒューム管	1	式
交通管理工	式	1	337,410	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,410,063			
共通仮設費	式	1	4,236,000			
共通仮設費	式	1	968,000			
事業損失防止施設費	式	1	541,000	騒音調査費	1	式
				振動調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	427,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,268,000			
純工事費	式	1	39,646,063			

積算内訳書

工事名	彦山川庄地区護床工設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	12,709,000	
工事原価	式	1	52,355,063	
一般管理費等	式	1	9,614,937	
工事価格	式	1	61,970,000	