

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事
工事地名	福岡県田川郡大任町大行事地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 8月31日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	25,771,789	
河川土工	式	1	16,020	
掘削工	式	1	16,020	掘削 50 m <sup>3</sup> 土砂 オフソカッ 押土無 障害無 5,000m <sup>3</sup> 未満；
法覆護岸工	式	1	9,711,838	
作業土工	式	1	1,239,019	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	8,097,094	現場打基礎コンクリート 50 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (A) 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (B) 18-8-40(高炉)； 間知ブロック張 308 m <sup>2</sup> 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板 16 m <sup>2</sup> 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 50 m 18-8-40(高炉)；
護岸付属物工	式	1	375,725	平張コンクリート 25 m <sup>2</sup> 18-8-40(高炉) t=35cm；

## 積算内訳書

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固め工	式	1	3,303,948			
根固めブロック工	式	1	2,892,448	消波根固めブロック製作 標準型平型ブロック ブロック種類 (実質量) 2.147 t ;	68	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.147 t ブロック 購入無 ;	68	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 9.5km以下 ;	68	個
間詰工	式	1	411,500	間詰コンクリート 18-8-40(高炉) ;	10	m3
				吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm ;	150	m2
構造物撤去工	式	1	1,537,499			
構造物取壊し工	式	1	1,341,314	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	33	m3
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	52	m
				袋詰玉石撤去 2t型 ;	148	袋
運搬処理工	式	1	196,185	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	33	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	33	m3
仮設工	式	1	11,202,484			
工事用道路工	式	1	10,791,724	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				大型土のう	1	式
交通管理工	式	1	410,760	交通誘導警備員	1	式

## 積算内訳書

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	25,771,789	
共通仮設費	式	1	2,859,000	
共通仮設費	式	1	331,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	331,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,528,000	
純工事費	式	1	28,630,789	
現場管理費	式	1	9,917,000	
工事原価	式	1	65,184,054	
一般管理費等	式	1	11,295,946	
工事価格	式	1	76,480,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	16,842,969	
河川土工	式	1	122,381	
掘削工	式	1	961	掘削 3 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	121,420	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満；
法覆護岸工	式	1	5,630,067	
作業土工	式	1	467,126	床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻しコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C規定なし； 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 (破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,493,066	ペーライコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C規定なし； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 18-8-40(高炉)； コンクリート(間知)ブロック積 136 m2 胴込・裏込材(碎石) 53 m3 再生碎石 RC-40； 目地板 4 m2

## 積算内訳書

仮番号

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	27 m
護岸付属物工	式	1	669,875	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=35cm ; 水叩きコンクリート	51 m2 7 m2
根固め工	式	1	43,680		
根固めブロック工	式	1	43,680	袋詰玉石 撤去再設置 2t型 ;	8 袋
構造物撤去工	式	1	1,039,582		
構造物取壊し工	式	1	746,810	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 根固めブロック撤去 1t型 ; 袋詰玉石撤去 2t型 ;	53 m3 11 m 8 個 38 袋
運搬処理工	式	1	292,772	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	53 m3 53 m3
仮設工	式	1	10,007,259		
工事用道路工	式	1	9,669,849	工事用道路盛土 敷砂利 敷鉄板 大型土のう 土のう積	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	337,410	交通誘導警備員	1 式

## 積算内訳書

仮番号

工事名	彦山川大任地区災害復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	16,842,969	
共通仮設費	式	1	2,523,296	
共通仮設費	式	1	735,296	
運搬費	式	1	500,296	仮設材運搬費 (往路) 1 式 仮設材運搬費 (復路) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	235,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,788,000	
純工事費	式	1	19,366,265	
現場管理費	式	1	7,270,000	
工事原価	式	1	26,636,265	