

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度犬鳴川福丸地区浸透対策工事
工事地名	福岡県宮若市福丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	177日間	自 令和 6年 9月19日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度犬鳴川福丸地区浸透対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	52,590,718		
河川土工		式	1	1,429,745		
掘削工		式	1	16,020	掘削	50 m3
盛土工		式	1	1,296,430	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					路体(築堤)盛土	140 m3
					2.5m未満；	
					土砂等運搬	150 m3
残土処理工		式	1	117,295	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	150 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					整地	50 m3
矢板護岸工		式	1	48,887,600	残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	50 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
笠コンクリート工		式	1	3,532,800	笠コンクリート	96 m
矢板工		式	1	45,354,800	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 60 c m；	
					広幅鋼矢板	161 枚
					SYW295 IIIw型 鋼矢板長さ 10.0m；	
					広幅鋼矢板	1 式
構造物撤去工		式	1	44,388	油圧式杭圧入引抜機据付・解体；	
構造物取壊し工		式	1	32,700	コンクリート構造物取壊し	3 m3
運搬処理工		式	1	11,688	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策；	
					殻運搬	3 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	3 m3
仮設工		式	1	2,228,985	コンクリート殻(無筋)；	

積算内訳書

工事名	令和6年度犬鳴川福丸地区浸透対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	2,052,945	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式 土のう 1 式
交通管理工	式	1	176,040	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,590,718	
共通仮設費	式	1	5,636,000	
共通仮設費	式	1	1,129,000	
事業損失防止施設費	式	1	541,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	588,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,507,000	
純工事費	式	1	58,226,718	
現場管理費	式	1	17,305,000	
工事原価	式	1	75,531,718	
一般管理費等	式	1	13,318,282	
工事価格	式	1	88,850,000	