

積算内訳書

1. 工事名

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事
工事地名	福岡県田川郡添田町野田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 6年 8月29日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	29,872,893		
河川土工	式	1	1,631,160		
掘削工	式	1	160,200	掘削	500 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	1,027,610	法面整形(切土部)	1,090 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	160 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	443,350	整地	500 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	500 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	17,702,301		
作業土工	式	1	380,805	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,922,794	現場打基礎コンクリート	37 m
				A 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m；	
				現場打基礎コンクリート	46 m
				B 18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉)；	
				間知ブロック張	199 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し；	

積算内訳書

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	10,398,702	目地板	13	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	106	m
				A 18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				A 18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				B 18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				C 18-8-40(高炉)；		
付帯道路工	式	1	1,982,706	平張コンクリート	105	m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35 c m；		
				張コンクリート	820	m2
				18-8-25(20)(高炉)；		
				路肩保護コンクリート	5	m
				A 18-8-40(高炉) t=20cm；		
				路肩保護コンクリート	384	m
				B 18-8-40(高炉) t=20cm；		
舗装準備工	式	1	79,274	不陸整正	653	m2
				補足材無し；		
				下層路盤(車道・路肩部)	653	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	93	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	653	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	93	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
アスファルト舗装工	式	1	1,903,432			
構造物撤去工	式	1	803,094			

積算内訳書

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工		式	1	582, 241	舗装版切断	214	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	746	m2
運搬処理工		式	1	220, 853	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
					殻運搬	37	m3
					アスファルト殻；		
仮設工		式	1	7, 753, 632	殻処分	37	m3
					アスファルト殻；		
工事用道路工		式	1	7, 064, 142	工事用道路盛土	1	式
					敷砂利	1	式
					大型土のう	1	式
交通管理工		式	1	689, 490	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	29, 872, 893			
共通仮設費		式	1	3, 762, 000			
共通仮設費		式	1	916, 000			
事業損失防止施設費		式	1	541, 000	騒音調査費	1	式
					振動調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	375, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 846, 000			
純工事費		式	1	33, 634, 893			
現場管理費		式	1	11, 126, 000			
工事原価		式	1	71, 941, 116			

積算内訳書

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12, 248, 884	
工事価格	式	1	84, 190, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	17,680,223		
河川土工	式	1	378,904		
掘削工	式	1	25,632	掘削	80 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	298,680	法面整形(切土部)	330 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	20 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	54,592	整地	80 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	80 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸基礎工	式	1	1,139,014		
作業土工	式	1	1,139,014	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
法覆護岸工	式	1	14,971,505		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	1,419,970	現場打小口止コンクリート	2 箇所
				18-8-40(高炉)；	
				連節ブロック張	33 m2
				250kg/m2以上；	
				現場打天端コンクリート	35 m

積算内訳書

仮番号

工事名	彦山川野田地区下流堤防補強外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-40(高炉) ；	
多自然護岸工	式	1	13, 551, 535	現場打基礎コンクリート	31	m
				18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ；		
				巨石張(練)	315	m2
				60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無 ；		
				目地板	15	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		
				巨石採取	2, 000	個
				φ 600内外 ；		
構造物撤去工	式	1	97, 146			
構造物取壊し工	式	1	97, 146	袋詰玉石撤去	18	袋
				2t型 ；		
仮設工	式	1	1, 093, 654			
工事用道路工	式	1	976, 294	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				大型土のう	1	式
交通管理工	式	1	117, 360	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	17, 680, 223			
共通仮設費	式	1	2, 106, 000			
共通仮設費	式	1	245, 000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	245, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 861, 000			
純工事費	式	1	19, 786, 223			

