

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度遠賀川垣生地区下流掘削外工事
工事地名	福岡県中間市垣生地先、宮若市龍徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	158日間	自 令和6年10月8日 至 令和7年3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川垣生地地区下流掘削外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	44,135,517		
河川土工	式	1	41,941,125		
掘削工	式	1	25,143,555	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 土砂 現場制約あり； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	6,800 m3 20 m3 6,850 m3 8,000 m3 6,800 m3 8,000 m3
残土処理工	式	1	16,797,570	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	6,850 m3 6,800 m3
構造物撤去工	式	1	127,870		
構造物取壊し工	式	1	83,820	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	44,050	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	2,066,522		
水替工	式	1	297,282	ポンプ排水	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度遠賀川垣生地地区下流掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,769,240	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	44,135,517	
共通仮設費	式	1	4,421,000	
共通仮設費	式	1	511,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	511,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,910,000	
純工事費	式	1	48,556,517	
現場管理費	式	1	15,091,000	
工事原価	式	1	70,061,517	
一般管理費等	式	1	12,338,483	
工事価格	式	1	82,400,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度遠賀川垣生地区下流掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	3,821,000	
河川土工	式	1	3,116,840	
盛土工	式	1	3,116,840	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 13,400 m3
仮設工	式	1	704,160	
交通管理工	式	1	704,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,821,000	
共通仮設費	式	1	565,000	
共通仮設費	式	1	72,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	72,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	493,000	
純工事費	式	1	4,386,000	
現場管理費	式	1	2,028,000	
工事原価	式	1	6,414,000	