

積算内訳書

1. 工事名

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事
工事地名	福岡県田川市奈良地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	122日間	自 令和 6年11月13日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	39, 836, 562			
橋台工		式	1	6, 039, 379			
作業土工		式	1	668, 300	床掘り	1	式
					土砂；		
					床掘り	1	式
					土砂；		
					床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					埋戻しコンクリート	1	式
					18-8-40(高炉) W/C規定なし；		
					基面整正	1	式
					掘削補助機械搬入搬出	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					残土等処分	1	式
場所打杭工		式	1	2, 810, 840	場所打杭	4	本
					杭径 1000mm 杭長(設計長) 3.5m；		
					鉄筋	0.03	t
					SD345 D13；		
					鉄筋	1.13	t
					SD345 D16～25；		
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					残土等処分	1	式
					殻積込	3	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻運搬	3	m3
					コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
					殻処分	3	m3

積算内訳書

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	2, 560, 239	均しコンクリート	19	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定なし；		
				コンクリート	52	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0. 4	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1. 14	t
				SD345 D16～25；		
				機械式継手	12	箇所
				D16；		
				機械式鉄筋定着加工	7	箇所
				D13 0<L≤1m；		
				機械式鉄筋定着加工	21	箇所
				D13 1<L≤2m；		
				機械式鉄筋定着加工	37	箇所
				D16 1<L≤2m；		
RC橋脚工	式	1	4, 580, 876	型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				埋設型枠；		
				足場	1	式
作業土工	式	1	1, 075, 900	安全ネット必要；		
				沓座箱抜き	2	箇所
				アンカボルト箱抜き	8	箇所
				φ 125；		
作業土工	式	1	1, 075, 900	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		

積算内訳書

工事名		松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				床掘り	1	式	
				岩塊・玉石；			
				床掘り	1	式	
				岩塊・玉石；			
				埋戻し	1	式	
				土砂；			
				埋戻しコンクリート	1	式	
				18-8-40(高炉) W/C規定なし；			
				基面整正	1	式	
				掘削補助機械搬入搬出	1	式	
橋脚躯体工	式	1	3, 504, 976	土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				残土等処分	1	式	
				均しコンクリート	18	m2	
				18-8-40(高炉) W/C規定なし；			
				コンクリート	50	m3	
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；			
				鉄筋	2. 12	t	
				SD345 D16～25；			
				鉄筋	2. 04	t	
				SD345 D29～32；			
				機械式継手	9	箇所	
				D32；			
				機械式鉄筋定着加工	2	箇所	
				D16 0<L≤1m；			
				機械式鉄筋定着加工	183	箇所	
				D16 1<L≤2m；			
				型枠	1	式	
				一般型枠；			
				型枠	1	式	
				一般型枠(円形型枠)；			
				型枠	1	式	
				埋設型枠；			

積算内訳書

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（Ａ１・Ｐ２）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支保 f≤40kN/m2[t≤120cm]；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
				沓座箱抜き	2	箇所
				アンカーボルト箱抜き φ150；	8	箇所
法覆護岸工	式	1	2, 258, 496			
作業土工	式	1	95, 230	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1, 433, 656	基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ；		
				間知ブロック張	56	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板	3	m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	729, 610	瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉)；		
				現場打基礎コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ；		
				平ブロック張	44	m2
				控100mm；		
				目地板	0. 6	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	151,059		
アスファルト舗装工	式	1	88,111	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm ;	37 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	37 m2
コンクリート舗装工	式	1	62,948	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 100mm ;	19 m2
				コンクリート舗装 18-8-25(20)高炉 厚70mm ;	19 m2
移設工	式	1	43,119		
移設工	式	1	43,119	歩車道境界ブロック	9 m
構造物撤去工	式	1	994,540		
防護柵撤去工	式	1	76,824	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ;	28 m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ;	24 m
構造物取壊し工	式	1	540,234	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	54 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	44 m
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ;	7 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	210 m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ;	25 m2
				殻運搬 アスファルト殻 ;	11 m3
運搬処理工	式	1	377,482	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	56 m3

積算内訳書

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	11	m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	56	m3
				現場発生品運搬 ガードレール；	1	式
仮設工	式	1	25,769,093			
工事用道路工	式	1	3,308,257	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				敷鉄板	1	式
				大型土のう	1	式
土留・仮締切工	式	1	22,387,486	鋼矢板	1	式
				切梁・腹起し	1	式
交通管理工	式	1	73,350	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	39,836,562			
共通仮設費	式	1	11,643,884			
共通仮設費	式	1	6,449,884			
運搬費	式	1	5,986,884	建設機械運搬費 （往路）	1	式
				建設機械運搬費 （復路）	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費 （往路）	1	式
				仮設材運搬費 （復路）	1	式

積算内訳書

工事名	松ノ木橋側道橋下部工（A 1・P 2）受託工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	463,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,194,000	
純工事費	式	1	51,480,446	
現場管理費	式	1	17,559,000	
工事原価	式	1	69,039,446	
一般管理費等	式	1	12,380,554	
工事価格	式	1	81,420,000	