

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	穂波川飯塚地区上流掘削工事
工事地名	福岡県飯塚市秋松地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	109日間	自 令和 6年11月26日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	穂波川飯塚地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	49,701,554	
河川土工	式	1	44,235,560	
掘削工	式	1	44,235,560	掘削 11,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 10,980 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 11,000 m3 残土受入れ地での処理；
堤防養生工	式	1	2,848,334	
伐木除根工	式	1	2,848,334	伐木・伐竹 15,700 m2 伐木(機械施工)； 集積積み 15,700 m2 伐木伐竹運搬 70 m3 処分費 49 t 枝・竹・幹； 処分費 7 t 根株；
仮設工	式	1	2,617,660	
工事用道路工	式	1	1,605,430	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	1,012,230	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,701,554	
共通仮設費	式	1	4,861,000	
共通仮設費	式	1	557,000	

## 積算内訳書

工事名	穂波川飯塚地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,304,000	
純工事費	式	1	54,562,554	
現場管理費	式	1	16,559,000	
工事原価	式	1	71,121,554	
一般管理費等	式	1	12,708,446	
工事価格	式	1	83,830,000	