

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	穂波川飯塚地区下流掘削工事
工事地名	飯塚市飯塚地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	107日間	自 令和 6年11月28日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	穂波川飯塚地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	45,871,156	
河川土工	式	1	41,783,850	
掘削工	式	1	41,783,850	掘削 13,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 13,500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 13,500 m3 残土受入れ地での処理；
堤防養生工	式	1	2,569,120	
伐木除根工	式	1	2,569,120	伐木・伐竹 14,200 m2 伐木(機械施工)； 集積積込み 14,200 m2 伐木伐竹運搬 64 m3 処分費 44 t 枝・竹・幹； 処分費 7 t 根株；
仮設工	式	1	1,518,186	
工事用道路工	式	1	300,576	敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	1,217,610	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,871,156	
共通仮設費	式	1	4,551,000	
共通仮設費	式	1	519,000	

## 積算内訳書

工事名	穂波川飯塚地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	519,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,032,000	
純工事費	式	1	50,422,156	
現場管理費	式	1	15,550,000	
工事原価	式	1	65,972,156	
一般管理費等	式	1	11,897,844	
工事価格	式	1	77,870,000	