

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度彦山川田川地区環境整備工事
工事地名	福岡県田川市伊加利地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	203日間	自 令和 6年12月10日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川田川地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	33,236,787	
河川土工	式	1	2,192,585	
掘削工	式	1	133,315	掘削 50 m3 土砂 オフソカト 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 50 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 50 m3 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	1,650,386	路体(築堤)盛土 150 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 310 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 380 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 380 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	408,884	法面整形(切土部) 120 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 360 m2 法面締固め無 現場制約無； 吸出し防止材 160 m2 河川護岸用 t=10mm；
法覆護岸工	式	1	16,599,146	
作業土工	式	1	400,123	床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 積込(ルース) 1 式 (破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川田川地区環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
石積(張)工	式	1	14,024,223	ペーライコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉)W/C規格なし；		
				間詰コンクリート	31	m3
				18-8-40(高炉)W/C規格なし；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(1) 18-8-40(高炉)；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(2) 18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(1) 18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				(2) 18-8-40(高炉)；		
				石張	462	m2
				練石 玉石；		
胴込・裏込コンクリート	33	m3				
18-8-40(高炉)；						
裏込材	73	m3				
再生クラッシュラン RC-40；						
現場打天端コンクリート	101	m				
18-8-40(高炉)；						
平張コンクリート	149	m2				
18-8-25(高炉) t=10cm；						
目地板	33	m2				
瀝青繊維質目地板t=10；						
階段工	式	1	1,802,200	階段工	1	箇所
				(1) 18-8-40(高炉)；		
				階段工	1	箇所
				(2) 18-8-40(高炉)；		
				階段工	1	箇所
(3) 18-8-40(高炉)；						
現場打天端コンクリート	6	m				
18-8-40(高炉)；						
植生工	式	1	372,600	張芝	150	m2
張芝工 100m2以上300m2未満；						

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川田川地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	66,030	
構造物取壊し工	式	1	41,910	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 5 m3
運搬処理工	式	1	24,120	殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	14,379,026	
工事用道路工	式	1	10,964,132	工事用道路盛土 1 式
				敷砂利 1 式
土留・仮締切工	式	1	2,784,084	土のう 1 式
交通管理工	式	1	630,810	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,236,787	
共通仮設費	式	1	3,512,000	
共通仮設費	式	1	408,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	408,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,104,000	
純工事費	式	1	36,748,787	
現場管理費	式	1	12,094,000	
工事原価	式	1	48,842,787	
一般管理費等	式	1	9,127,213	

積算内訳書

工事名	令和6年度彦山川田川地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	57,970,000	