

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度田川管内根固製作設置外護岸補修工事
工事地名	福岡県田川市伊田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 6年10月15日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度田川管内根固製作設置外護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	34,646,668		
根固め工	式	1	34,567,120		
根固めブロック工	式	1	34,567,120	消波根固めブロック製作 4.0t型 ブロック種類（実質量） 3.68 t ；	560 個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 3.68 t ブロック購入無 ；	560 個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け（乱積） 2個 5.0km以下 ；	560 個
仮設工	式	1	79,548		
作業ヤード整備工	式	1	79,548	敷砂利	1 式
築堤・護岸	式	1	6,893,410		
パレット補修工	式	1	5,080,906		
パレット補修工	式	1	5,080,906	コンクリートアンカー 鉄筋 SD345 D13 ；	750 箇所 2.01 t
				型枠 一般型枠 ；	1 式
				型枠 一般型枠 ；	1 式
				型枠 化粧型枠 ；	1 式
				コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ；	27 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ；	2 m2
				止水板	10 m

積算内訳書

工事名	令和6年度田川管内根固製作設置外護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CF(塩ビ製)200×5 ; 調整コンクリート 18-8-40(高炉) ; 1 式
構造物撤去工	式	1	692,544	
構造物取壊し工	式	1	484,780	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 18 m3 13 m3
運搬処理工	式	1	207,764	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 18 m3 13 m3 18 m3 13 m3
仮設工	式	1	1,119,960	
足場・支保工	式	1	1,046,610	足場 1 式
交通管理工	式	1	73,350	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,540,078	
共通仮設費	式	1	4,746,000	
共通仮設費	式	1	1,025,000	
事業損失防止施設費	式	1	541,000	騒音調査費 振動調査費 1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	484,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度田川管内根固製作設置外護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,721,000	
純工事費	式	1	46,286,078	
現場管理費	式	1	14,395,000	
工事原価	式	1	60,681,078	
一般管理費等	式	1	10,968,922	
工事価格	式	1	71,650,000	