

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和7年度飯塚管内稲築地区河川維持管理工事 |
| 工事地名 | 福岡県嘉麻市                |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 遠賀川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事   |                                |
| 3) 工 期   | 259日間    | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 7年12月15日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和7年度飯塚管内稲築地区河川維持管理工事 |     |     |            |                |             |
|------------|-----------------------|-----|-----|------------|----------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別 |                       | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳        |             |
| 河川維持       |                       | 式   | 1   | 33,816,750 |                |             |
| 除草工        |                       | 式   | 1   | 32,246,286 |                |             |
| 堤防除草工      |                       | 式   | 1   | 29,546,617 | 除草（法面）現地焼却     | 224,000 m 2 |
|            |                       |     |     |            | 除草（法面）持出焼却     | 61,600 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 除草（法面）持出处分     | 24,000 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 除草（小段・天端）現地焼却  | 57,700 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 除草（小段・天端）持出焼却  | 12,200 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 除草（小段・天端）持出处分  | 5,400 m 2   |
|            |                       |     |     |            | 拔根除草 持出处分      | 360 m 2     |
| 高水敷除草工     |                       | 式   | 1   | 1,499,725  | 除草（狭所等）現地焼却    | 1,700 m 2   |
|            |                       |     |     |            | 除草（狭所等）持出处分    | 2,200 m 2   |
|            |                       |     |     |            | 除草（平場）現地焼却     | 16,200 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 除草（平場）持出焼却     | 3,200 m 2   |
|            |                       |     |     |            | 除草（平場）持出处分     | 3,400 m 2   |
| 飛散防護工      |                       | 式   | 1   | 76,824     | 飛散防護工          | 9,700 m 2   |
| 雑工         |                       | 式   | 1   | 1,123,120  | 刈草運搬（持出焼却）     | 77,000 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 刈草運搬（処分場）      | 35,000 m 2  |
|            |                       |     |     |            | 刈草処分           | 39 t        |
| 維持工        |                       | 式   | 1   | 1,012,464  |                |             |
| 維持工        |                       | 式   | 1   | 1,012,464  | 塵芥処理           | 1 式         |
|            |                       |     |     |            | 伐木             | 1 式         |
|            |                       |     |     |            | 雑工事            | 1 式         |
|            |                       |     |     |            | 処分費            | 1 式         |
| 仮設工        |                       | 式   | 1   | 558,000    |                |             |
| 交通管理工      |                       | 式   | 1   | 558,000    | 交通誘導警備員<br>(B) | 36 人日       |
| 直接工事費      |                       | 式   | 1   | 33,816,750 |                |             |
|            |                       |     |     |            |                |             |

## 積算内訳書

仮番号

|            |                       |     |            |         |
|------------|-----------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和7年度飯塚管内稲築地区河川維持管理工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 2,553,000  |         |
| 共通仮設費（率計上） | 式                     | 1   | 2,553,000  |         |
| 純工事費       | 式                     | 1   | 36,369,750 |         |
| 現場管理費      | 式                     | 1   | 12,292,000 |         |
| 工事原価       | 式                     | 1   | 48,661,750 |         |
| 一般管理費等     | 式                     | 1   | 9,088,250  |         |
| 工事価格       | 式                     | 1   | 57,750,000 |         |
|            |                       |     |            |         |