

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度中間管内右岸部河川維持管理工事
工事地名	福岡県中間市外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	270日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度中間管内右岸部河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	80,708,346	
除草工	式	1	76,397,830	
堤防除草工	式	1	39,006,985	除草（法面）持出処分 240,000 m <sup>2</sup> 除草（法面）持出処分 集草困難 20,600 m <sup>2</sup> 除草（小段・天端）持出処分 328,000 m <sup>2</sup> 除草（小段・天端）持出処分 集草困難 3,500 m <sup>2</sup> 抜根除草 持出処分 930 m <sup>2</sup>
高水敷除草工	式	1	11,762,209	除草（狭所等）現地焼却 4,700 m <sup>2</sup> 除草（狭所等）持出処分 18,400 m <sup>2</sup> 除草（平場）現地焼却 7,700 m <sup>2</sup> 除草（平場）持出処分 185,000 m <sup>2</sup>
飛散防護工	式	1	184,536	飛散防護工 23,300 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	25,444,100	刈草運搬（芦屋町、水巻町、中間市） 437,000 m <sup>2</sup> 刈草運搬（北九州市） 359,000 m <sup>2</sup> 刈草処分（芦屋町、水巻町、中間市） 778 t 刈草処分（北九州市） 445 t
維持工	式	1	964,386	
維持工	式	1	964,386	塵芥処理 1 式 伐木 1 式 雑工事 1 式 処分費 1 式
仮設工	式	1	3,346,130	
交通管理工	式	1	3,346,130	交通誘導警備員 (A) 69 人日 交通誘導警備員 (B) 139 人日
直接工事費	式	1	80,708,346	

