

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事
工事地名	福岡県久留米市東櫛原町地先外3箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	9,446,200		
CCTV設備	式	1	9,446,200		
CCTV装置	式	1	9,446,200	HD簡易型IPカメラ装置 機側ポール取付形 メーカー標準塗装； HD簡易型IPカメラ装置 機側ポール取付形 指定色塗装； 分電盤 本体(電源切替部なし) メーカー標準塗装； 分電盤 本体(電源切替部なし) 指定色塗装； L2-SW 固定型 タイプD； メディアコンバータ SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重；	2 1 2 1 3 6 台 台 面 面 台 個
機器単体費	式	1	9,446,200		
工場製作	式	1	4,963,000		
工場製作工	式	1	4,963,000		
CCTV支柱製作工	式	1	4,963,000	CCTV支柱(10.0m)製作 西鉄高架下付近 単独柱 亜鉛めっき φ318.5×t10.3； CCTV支柱(8.0m)製作 山川野口交差点付近 単独柱 亜鉛めっき後指定色塗装 φ318.5×t10.3；	1 1 基 基
工場純工事費	式	1	4,963,000		
(工場製作原価)	式	1	4,963,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備	式	1	5,054,279	
CCTV設備工	式	1	3,300,039	
CCTV装置設置工	式	1	747,774	CCTV装置設置【夜間】 1 式 CCTV支柱設置【夜間】 1 式 光ケーブル敷設【夜間】 1 式 配管・配線【夜間】 1 式
CCTV装置設置工	式	1	992,146	CCTV装置設置【夜間】 1 式 CCTV支柱設置【夜間】 1 式 光ケーブル敷設【夜間】 1 式 配管・配線【夜間】 1 式
CCTV装置設置工	式	1	1,523,569	CCTV装置設置【夜間】 1 式 光ケーブル敷設【夜間】 1 式 配管・配線【夜間】 1 式
CCTV装置設置工	式	1	36,550	メディアコンバータ設置 1 式 配線 1 式
システム・インテグレーション	式	1	554,740	
システム・インテグレーション	式	1	554,740	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	187,500	
輸送工	式	1	187,500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	1,012,000	
交通管理工	式	1	1,012,000	交通誘導警備員 B (夜間) 46 人
直接工事費	式	1	5,054,279	
共通仮設費	式	1	1,177,956	

積算内訳書

工事名	令和6年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	64,956	
技術管理費	式	1	64,956	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,113,000	
純工事費	式	1	6,232,235	
現場管理費	式	1	3,850,000	
機器間接費	式	1	2,866,000	
技術者間接費	式	1	1,145,000	
機器管理費	式	1	1,721,000	
（現場原価）	式	1	12,948,235	
工事原価	式	1	17,911,235	
一般管理費等	式	1	3,692,565	
工事価格	式	1	31,050,000	