

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 東地区管渠設置工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 6年 9月 3日 至 令和 7年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	81,412,496		
地盤改良工		式	1	4,354,198		
固結工		式	1	4,165,700	薬液注入	10 本
					(発進立坑坑口部)	
					薬液注入	15 本
					(到達立坑坑口部)	
					注入設備据付解体・移設	1 式
路体盛土工		式	1	188,498	路体(築堤)盛土	70 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					掘削	70 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
石・ブロック積(張)工		式	1	1,575,768		
作業土工		式	1	86,489	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	1,489,279	現場打基礎コンクリート	19 m
					18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；	
					コンクリート(間知)ブロック積	43 m2

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 東地区管渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	8	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				止水コンクリート	0.9	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打天端コンクリート	0.8	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
カルバート工	式	1	1,195,157			
作業土工	式	1	60,503	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
プレキャストカルバート工	式	1	1,134,654	プレキャストボックス	5	m
				内幅 1.5m 内高 1.5m ;		
排水構造物工	式	1	2,476,761			
作業土工	式	1	373,486	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
側溝工	式	1	1,105,675	プレキャストU型側溝	55	m
				300×300 ;		
				U型水路	9	m
				1500×1500 18-8-25(20)W/C制約無し ;		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 東地区管渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	997,600	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 24-12-20(高炉) 2000×2000×2000 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
管渠工	式	1	56,169,543	現場打材 24-12-20(高炉) 2000×2000×2500 ;		
管渠工	式	1	50,127,860	推進用鉄筋コンクリート管	53.8	m
				φ1500mm ;		
				機械器具損料	1	式
				泥水処理	215	m3
				裏込め	53.8	m
				管目地	43	箇所
				管清掃	53.8	m
管渠工	式	1	4,585,692	支圧壁	1	式
				坑口	1	式
				鏡切り	1	式
				現場調整コンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) ;		
				推進用機器据付撤去	1	式
				推進機引上用受台	1	式
				推進機据付	1	式
				推進機搬出	1	式
				コンクリート構造物取壊し	27	m3
				無筋構造物 人力施工 ;		
				殻搬出	27	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	27	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
管渠工	式	1	98,100	殻処分	27	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
管渠工	式	1	1,007,151	送排泥設備	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	165,500	注入設備	1 式
管渠工	式	1	185,240	推進水替	1 式
構造物撤去工	式	1	278,872		
構造物取壊し工	式	1	188,738	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	9 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；	2 m3
排水構造物撤去工	式	1	702	蓋版撤去	3 枚
運搬処理工	式	1	89,432	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	9 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	9 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3
				現場発生品運搬 蓋版、仮排水管；	1 式
仮設工	式	1	15,362,197		
作業土工	式	1	806,292	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 東地区管渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
工事用道路工	式	1	6,287,525	工事用道路盛土 (発進立坑側) 4.0m以上；	1,110	m3
				工事用道路盛土 (到達立坑側) 4.0m以上；	1,070	m3
土留・仮締切工	式	1	4,414,747	鋼矢板 (発進立坑) III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m 平均鋼矢板引抜長 7.5m；	60	枚
				鋼矢板 (到達立坑) III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m 平均鋼矢板引抜長 7.5m；	46	枚
				切梁・腹起し (発進立坑)	5.8	t
				切梁・腹起し (到達立坑)	3.4	t
				立坑基礎 18-8-40(高炉)；	53	m2
				現場発生品運搬 鋼矢板；	1	式
水替工	式	1	334,620	ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1	式
仮水路工	式	1	2,477,443	作業土工	1	式
				暗渠排水管 φ 800 ダブル構造；	28	m
				暗渠排水管 φ 300 ダブル構造；	24	m
				プレキャストU型側溝 300×300；	120	m
				現場打ち集水桝	3	箇所

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 東地区管渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600 縞鋼板蓋；
交通管理工	式	1	1,041,570	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	81,412,496	
共通仮設費	式	1	13,100,118	
共通仮設費	式	1	4,725,118	
運搬費	式	1	3,364,200	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
事業損失防止施設費	式	1	314,118	地下水観測費 1 式
役務費	式	1	175,000	借地料 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	813,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,375,000	
純工事費	式	1	94,512,614	
現場管理費	式	1	29,607,000	
工事原価	式	1	124,119,614	
一般管理費等	式	1	20,680,386	
工事価格	式	1	144,800,000	