

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事
工事地名	福岡県福岡市博多区豊2丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	C・C・BOX工事		
3) 工 期	463日間	自	令和 6年 9月13日
		至	令和 7年12月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝	式	1	103,671,902			
仮設工	式	1	30,190,526			
路面覆工	式	1	1,164,234	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕	1	式
				〔夜間〕 発進・到達立坑； 受桁基礎	1	式
土留・仮締切工	式	1	10,407,792	再生クラッシュレン RC-40 t=200mm；		
				軽量鋼矢板(電線共同溝)	1	式
				〔夜間〕 軽量型 3型；		
				切梁・腹起し	1	式
				〔夜間〕 管路部；		
				切梁・腹起し	1	式
				〔夜間〕 発進・到達立坑；		
				ライアープレート(発進・到達)	2	箇所
				〔夜間〕 2.7×3000×6454(小判型)；		
				積込(ルース)	1	式
				(仮置場) 土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
(現場→仮置)〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
土砂等運搬	1	式				
(仮置→土捨場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
				(仮置場)〔夜間〕 敷均し(ルース)；		

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				残土等処分	1 式
				現場発生品運搬	1 式
				[夜間]	
				縦梁スレ止めライナープレート;	
交通管理工	式	1	18,618,500	交通誘導警備員	1 式
				[夜間]	
地盤改良工	式	1	29,564,160		
固結工	式	1	29,564,160	薬液注入	36 本
				(底版部)[夜間]	
				発進・到達立坑;	
				薬液注入	88 本
				(側壁部)[夜間]	
				発進・到達立坑;	
				薬液注入	17 本
				(坑口)[夜間]	
				発進立坑;	
				薬液注入	21 本
				(坑口)[夜間]	
				到達立坑;	
				薬液注入	13 本
				(水路下)[夜間]	
				発進・到達立坑;	
				注入設備据付解体	1 式
				[夜間]	
舗装版撤去工	式	1	2,105,420		
舗装版破碎工	式	1	1,007,076	殻運搬	20 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻;	
				殻処分	20 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻;	
				舗装版切断	1 式

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				[夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 200mm ; 舗装版破碎 82 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm ; 舗装版破碎 82 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	
舗装版破碎工	式	1	517,987	殻運搬 17 m3 [夜間] 舗装版破碎 ; 殻処分 17 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 200mm ; 舗装版破碎 68 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm ; 舗装版破碎 68 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	
舗装版破碎工	式	1	580,357	殻運搬 7 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 2 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 殻処分 5 m3 [夜間] アスファルト殻 ; 舗装版切断 1 式 [夜間]	

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト舗装版 舗装厚 150mm ; 舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 100mm ; 舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ; 舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ; 舗装版破碎 14 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ; 舗装版破碎 9 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 舗装版破碎 7 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 舗装版破碎 90 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;
開削土工	式	1	4,829,376	
掘削工	式	1	1,271,416	開削掘削 1 式 [夜間](電共) 床掘り 1 式 [夜間](推進) 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 [夜間](電共)(仮置へ) 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 [夜間](推進)(仮置へ)

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 [夜間] 敷均し(ルース) ;
埋戻し工	式	1	2,701,520	埋戻し・締固め 1 式 [夜間](電線共同溝) 土砂 ; 埋戻し・締固め 1 式 [夜間](電線共同溝) 中埋砂 ; 埋戻し 1 式 [夜間](推進) 土砂 ; 埋戻し・締固め 1 式 [夜間](推進) 中埋砂 ; 積込(ルース) 1 式 [夜間](電線共同溝) 土砂 小規模(標準) ; 積込(ルース) 1 式 [夜間](推進) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 [夜間](電共)(現場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 [夜間](推進)(現場へ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	856,440	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電線共同溝工	式	1	31,631,427		
管路工(管路部)	式	1	7,034,447	埋設管路	72 m
				[夜間]	
				角型FEP 径 150mm ;	
				埋設管路	116 m
				[夜間]	
				角型FEP 径 100mm ;	
				埋設管路	32 m
				[夜間]	
				SFEP 径 150mm ;	
				埋設管路	64 m
				[夜間]	
				SFEP 径 100mm ;	
				埋設管路	15 m
				[夜間]	
				FEP(難燃) 径 150mm ;	
				埋設管路	91 m
				[夜間]	
				FEP(難燃) 径 100mm ;	
				埋設管路	55 m
				[夜間]	
				PV 径 75mm ;	
				埋設管路	37 m
				[夜間]	
				PV(曲管10R) 径 75mm ;	
				埋設管路	70 m
				[夜間]	
				PV(曲管5R) 径 75mm ;	
				埋設管路	131 m
				[夜間]	
				PV 径 50mm ;	
				埋設管路	411 m
				[夜間]	

積算内訳書

工事名	福岡3号 古塚・榎田地区無電柱化7工区工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				PV(曲管10R) 径 50mm ; 埋設管路 121 m [夜間] PV(曲管5R) 径 50mm ; 埋設管路 15 m [夜間] PV(曲管3R) 径 50mm ; 埋設表示シート (材料費) 565 m 150mm×50m 2倍 ; 中間継手(材料費) 3 個 角型FEP φ 150 ; 中間継手(材料費) 4 個 角型FEP φ 100 ; 中間継手(材料費) 1 個 SFEP φ 150 ; 中間継手(材料費) 2 個 SFEP φ 100 ; 中間継手(材料費) 1 個 FEP(難燃) φ 100 ; 異種管継手(材料費) 3 組 角型FEP φ 150⇔SFEP φ 150 ; 異種管継手(材料費) 2 組 角型FEP φ 100⇔SFEP φ 100 ; 異種管継手(材料費) 1 組 SFEP φ 150⇔FEP(難燃) φ 150 ; 異種管継手(材料費) 2 組 SFEP φ 100⇔FEP(難燃) φ 100 ; 異種管継手(材料費) 1 組 角型FEP φ 150⇔FEP(難燃) φ 150 ; 異種管継手(材料費) 2 組 角型FEP φ 100⇔FEP(難燃) φ 100 ; スベ-ヤ(材料費) 120 個 PV φ 75 ;

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				スーパー(材料費) PVφ50; リード線(材料費) φ6mm(電力用); リード線(材料費) φ4mm(通信用); ヘルマウス(材料費) 角型FEPφ100; ヘルマウス(材料費) FEP(難燃)φ100; タクトスリーブ(材料費) PVφ50;	518 327 901 3 6 6	個 m m 個 個 個
推進工	式	1	24,596,980	立坑基礎 [夜間] 推進工 [夜間] パイプライン推進工法 管径1000mm; 仮設備工 [夜間] パイプライン推進工法 管径1000mm; 仮設備工 (支圧壁)[夜間] パイプライン推進工法 管径1000mm; 送排泥設備工 [夜間] パイプライン推進工法 管径1000mm; 泥水処理設備工 [夜間] パイプライン推進工法 管径1000mm; 汚泥運搬 [夜間] 汚泥処分 [夜間] 管布設工	2 30 1 1 1 1 1 39 39 31	箇所 m 式 式 式 式 m ³ m ³ m

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				[夜間] FRP管 φ150×1条, φ100×3条 SGP管 φ50×9条; リート線(材料費) 124 m φ6mm(電力用); リート線(材料費) 279 m φ4mm(通信用);
付帯設備工	式	1	649,360	
ハントホル工	式	1	649,360	ハントホル 2箇所 [夜間] 電力機器用 ハントホルLB-I型(LB); ハントホル 2箇所 [夜間] 信号用 ハントホル(600×900×600); D種接地 4極 [夜間]
舗装工	式	1	4,692,767	
アスファルト舗装工	式	1	867,396	上層路盤(車道・路肩部) 82 m2 [夜間] 路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 200mm; 上層路盤(車道・路肩部) 82 m2 [夜間] 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm; 表層(車道・路肩部) 82 m2 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5);
アスファルト舗装工	式	1	719,304	上層路盤(車道・路肩部) 68 m2 [夜間] 路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 200

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				mm ; 上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ;	68	m2
				表層(車道・路肩部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	68	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,413,106	基層(車道・路肩部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 大粒径アスファルト混合物(30) 舗装厚 100mm ; 中間層(車道・路肩部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 粗粒 II 型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均 ; 表層(車道・路肩部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	82	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,171,844	基層(車道・路肩部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 大粒径アスファルト混合物(30) 舗装厚 100mm ; 中間層(車道・路肩部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 粗粒 II 型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均 ; 表層(車道・路肩部) [夜間]	68	m2

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	
アスファルト舗装工	式	1	96,768	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	14 m2
				上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm ;	14 m2
				表層(歩道部) [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	14 m2
アスファルト舗装工	式	1	51,363	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	9 m2
				上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ;	9 m2
				表層(歩道部) [夜間] 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	9 m2
アスファルト舗装工	式	1	38,969	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	7 m2
				上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;	7 m2
				表層(歩道部) [夜間] 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(	7 m2

積算内訳書

工事名	福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	
アスファルト舗装工	式	1	334,017	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生グラツシャレン RC-40 仕上り厚 110mm ; 表層(歩道部) [夜間] 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5 ;	89 m2 89 m2
区画線工	式	1	8,866		
区画線工	式	1	8,866	溶解式区画線 [夜間] 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	20 m
直接工事費	式	1	103,671,902		
共通仮設費	式	1	17,796,226		
共通仮設費	式	1	5,367,226		
運搬費	式	1	368,250	仮設材運搬費 (往路) 仮設材運搬費 (復路)	1 式 1 式
準備費	式	1	412,862	試掘調査費 (車道部) [夜間] N=2箇所 ; 試掘調査費 (歩道部) [夜間] N=4箇所 ; 埋設物件事故防止費 [夜間]	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名 福岡3号 吉塚・榎田地区無電柱化7工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
事業損失防止施設費	式	1	519,061	地下水観測費 1 式 [夜間] 地下水観測費 1 式
技術管理費	式	1	1,724,053	道路施設基本データ作成費用 1 式 側圧・引込張力試験 1 式 [夜間] 側圧・引込張力試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,343,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,429,000	
純工事費	式	1	121,468,128	
現場管理費	式	1	49,226,000	
工事原価	式	1	170,694,128	
一般管理費等	式	1	27,265,872	
工事価格	式	1	197,960,000	