

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事
工事地名	柳川市芝原地区

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	500日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 8年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	71,747,798	
道路土工	式	1	578,651	
掘削工	式	1	345,425	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 (現場→仮置き) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
路体盛土工	式	1	13,956	路体(築堤)盛土 60 m3 4.0m以上 ;
路床盛土工	式	1	219,270	路床盛土 30 m3 4.0m以上 ;
地盤改良工	式	1	20,203,200	
固結工	式	1	4,738,800	高トルク型中圧噴射攪拌 44 本 (MITS工法CMS-Sシステム) φ1600 打設長9.7m 改良長5.5m セメント系固化材1 00kg/m3 ;
泥水処理工	式	1	15,464,400	泥水処理 980 m3
カバー工	式	1	31,871,595	
作業土工	式	1	948,441	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 (仮置き→現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事				細 別 内 訳	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額			
プレキャストカーポート工	式	1	30,923,154	プレキャストボックス (2分割) 内幅 4.5m 内高 2.9m ; 左口翼壁 24-12-25(高炉) ; 右口地覆 24-12-25(高炉) ;	17	m
排水構造物工	式	1	1,949,934			
作業土工	式	1	447,204	床掘り 土砂 ; 埋戻し	1	式
側溝工	式	1	1,502,730	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×500 ;	59	m
舗装工	式	1	514,978			
アスファルト舗装工	式	1	456,834	上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 100 mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	105	m2
アスファルト舗装工	式	1	58,144	下層路盤(歩道部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	23	m2
区画線工	式	1	53,705			
区画線工	式	1	53,705	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	97	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 43 m
構造物撤去工	式	1	2,001,055	
防護柵撤去工	式	1	429,600	移動式ガードレール撤去 独立基礎ブロック; 200 m
構造物取壊し工	式	1	675,735	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm; 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm; 38 m3 1 式 1,000 m2 19 m2
排水構造物撤去工	式	1	47,771	暗渠排水管撤去 撤去; 蓋版撤去 コンクリート蓋, グレチング蓋; 9 m 186 枚
運搬処理工	式	1	847,949	殻運搬 アスファルト殻; 殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻処分 アスファルト殻; 殻処分 コンクリート殻(無筋); 現場発生品運搬 移動式ガードレール, グレチング, 仮橋; 50 m3 42 m3 50 m3 42 m3 1 式
仮設工	式	1	14,574,680	
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,048,222	橋脚 撤去; 17 t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仮橋上部 撤去； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮棧橋] 撤去； 仮設高欄 単管 ^ハ イ ^フ 型 撤去；	16.5 100 10	t m ² m
仮設工	式	1	10,779,758	土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう(1年)； 土のう (撤去) 耐候性大型土のう(1年)； ポンプ排水 450以上1300(m ³ /h)未満 常時排水； 仮盛土(設置・撤去) 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満； 土砂等運搬 (現場→仮置き) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 1 1 1 50 1 1 12 12 12 8 8 8	式 式 式 式 m ³ 式 式 m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				仮設防護柵設置 独立基礎ブロック；	14 m	
電力設備工	式	1	1,600,000	仮電力設備	1 式	
交通管理工	式	1	146,700	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	71,747,798			
共通仮設費	式	1	14,981,662			
共通仮設費	式	1	5,668,662			
運搬費	式	1	4,511,562	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	2 回 1 式	
役務費	式	1	379,000	借地料 電力基本料金	1 式 1 式	
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費用 六価カド抽出試験費	1 式 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	712,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,313,000			
純工事費	式	1	86,729,460			
現場管理費	式	1	29,020,000			
工事原価	式	1	123,200,863			
一般管理費等	式	1	20,039,137			
工事価格	式	1	143,240,000			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,495,403	
舗装工	式	1	967,205	
薄層カー舗装工	式	1	967,205	薄層カー舗装 7 m2 【夜間】 青 RPN-301 W=0.5 全面施工； 薄層カー舗装 5 m2 【夜間】 青 RPN-303 W=0.5 ゼブラ施工； 薄層カー舗装 21 m2 【夜間】 青 RPN-303 W=1.0 ゼブラ施工； 薄層カー舗装 45 m2 【夜間】 緑 RPN-301 W>1.0 全面施工； 薄層カー舗装 7 m2 【夜間】 緑 RPN-301 W=0.5 全面施工； 薄層カー舗装 5 m2 【夜間】 緑 RPN-303 W=0.5 ゼブラ施工； 薄層カー舗装 8 m2 【夜間】 緑 RPN-303 W=1.0 ゼブラ施工；
縁石工	式	1	19,898	
縁石工	式	1	19,898	歩車道境界ブロック 2 m 【夜間】 C種(180/210×300×600)；
防護柵工	式	1	581,400	
路側防護柵工	式	1	343,000	ガートハイブ 20 m Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無；
防止柵工	式	1	238,400	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；
標識工	式	1	246,880	
小型標識工	式	1	246,880	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下； 標識板 2.0m2未満；
区画線工	式	1	1,310,015	
区画線工	式	1	1,310,015	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進予告) 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (右折予告) 【夜間】

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 融融式区画線 (直進左折予告)[夜間] 2 箇所 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 融融式区画線 (二重右折予告)[夜間] 2 箇所 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 路面標示 【夜間】 矢羽根A； 20 箇所 路面標示 【夜間】 矢羽根B； 20 箇所 路面表示 【夜間】 自転車 ^ビ 外； 5 箇所 区画線消去 【夜間】 削取り式； 119 m
道路付属施設工	式	1	407,610	
道路付属物工	式	1	407,610	視線誘導標 30 本 土中建込 30本以上； 車線分離標 5 本 【夜間】 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；
構造物撤去工	式	1	16,365	
道路付属物撤去工	式	1	7,218	車線分離標撤去 2 本 【夜間】 φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満

積算内訳書

工事名	令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				;	
構造物取壊し工	式	1	5,867	コンクリート構造物取壊し 【夜間】 無筋構造物 機械施工；	0.7 m3
運搬処理工	式	1	3,280	殻運搬 【夜間】 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 【夜間】 コンクリート殻(無筋)；	0.7 m3 0.7 m3
仮設工	式	1	946,030		
交通管理工	式	1	946,030	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	4,495,403		
共通仮設費	式	1	851,000		
共通仮設費	式	1	82,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	82,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	769,000		
純工事費	式	1	5,346,403		
現場管理費	式	1	2,105,000		
工事原価	式	1	7,451,403		